



TEMAT: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni, dz. nr 607, 527, 529, 526, 528, 525, 520, 516, 504, 608, 558, 543, 533, 471 obręb 0012 Cisowa					
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia tel/fax 58 624-31-61 tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 www.projekty-gdynia.pl			mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09		
			inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77		
ODBUDOWA JEZDNI Z PŁYT YOMB, DROGOWYCH LUB PŁYT WYLEWANYCH NA MOKRO			SKALA 1 : 20	DATA WYK. luty 2019	NR RYS. 26



Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława betonowa z oporem-beton towarowy C12/15

Płyta typu YOMB grub. 12,5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Wzmocnienie podłoża z KNSM grub. 10 cm