




Przekrój poprzeczny B-B  
skala 1 : 50



Widok z góry  
skala 1 : 50





Zestawienie stali zbrojeniowej						
Nr pręta	φ [mm]	Ilość sztuk	Długość [m]	stal A-IIIN BST500S		
				φ 25	φ 12	φ 16
1	16	82	4.30			352.60
2	12	24	10.32		247.68	
3	16	82	3.09			253.38
4	12	28	8.20		229.60	
				suma	423.82	957.45
5	16	44	4.90			215.60
6	16	44	4.40			193.60
7	16	44	5.37			236.28
8	16	44	4.38			192.72
9	12	68	9.00		612.00	
10	12	70	9.91		693.70	
11	12	54	5.90		318.60	
12	16	160	4.35			696.00
				suma	1442.38	2424.04
13	16	108	3.03			327.24
14	16	100	1.53			153.00
15	12	61	10.00		610.00	
16	25	125	0.53	66.25		
17	12	120	1.88		225.60	
18	25	6	9.90	59.40		
			suma	486.27	742.01	758.78
długość łączna wg φ [m]				125.65	2937.18	2620.42
ciężar jednostkowy wg φ [kg/m]				3.87	0.89	1.58
masa łączna wg φ [kg]				486.27	2608.22	4140.26
RAZEM [kg]				7235		

Element	Dane materiałowe		
	Beton	Stal Zbrojeniowa	Stal konstrukcyjna
Ustrój nośny	C40/50	A-IIIN	S235
Fundamenty	C40/50	A-IIIN	
Płyty przejściowe	C40/50	A-IIIN	
Kapy chodnikowe	C30/37	A-IIIN	
Beton wyrównawczy	C12/15		
Dane Budowlane			
Rodzaj konstrukcji	jednoprzęsłowy, płytowy, dźwigary obetonowane		
Klasa obciążenia	klasa B wg PN-85/S-10030		
Długość / szerokość	18 / 7,3 m		
Wysokość konstrukcyjna	58 cm		
Kąt skrzyżowania	90°		

Zestawienie ilościowe			
Element	Beton	ilość	
		1 etap	2 etap
Ustrój nośny z płytami	C40/50		48.00
Fundamenty	C40/50	36.00	
Suma:	C40/50	84.00	
Razem:	C40/50	84.00	
Kapy chodnikowe	C30/37		9.8
Suma:	C30/37	9.80	
Razem:	B35 (C30/37)	9.80	
Beton wyrównawczy	C12/15	21.6	4.864
Razem:	C12/15	26.46	

INWESTOR:	 STAROSTWO POWIATOWE Al. WYZWOLENIA 20 58-300 WAŁBRZYCH
NAZWA INWESTYCJI:	„Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013296 w ciągu drogi powiatowej nr 3373 D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim”
LOKALIZACJA	022108_2.0002 nr dz. 312/4, 22, 23, 79 Powiat: Wałbrzyski; Gmin: Walim; Obręb: Glinno
ADRES:	km 6+150 ; nr 3373 D

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>eHome</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES:	al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581

FAZA:	PB		
BRANŻA:	MOSTOWA	PODPIS:	
PROJEKTANT: BR. MOSTOWA	mgr inż. SEWERYN MIELNICZUK UPR. NR: 299/DOŚ/10		
ASYSTENT	mgr inż. MARCIN WIĘCKO		
TEMAT RYSUNKU:	Zbrojenie kapy i opaski		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA ZMIANY
A3+ (650x297)	12.2021	1:50	.....
NAZWA PROJEKTU	FAZA_BRANŻA_NAZWA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU
Glinno	PB zbrojenie kap		RYS_7