

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY 1-1

STAN PROJEKTOWY

899

izolacja-nawierzchnia - gr. 10mm  
emulsja (np. Spectrasfalt Safegrip lub inna  
równoważna) + kruszywo bazaltowe

żelbetowa płyta chodnikowa - gr. 24cm

warstwa ścierna z masy mineralno - asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie międzywarstwowe - emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm - gr. 4.0cm

skropienie międzywarstwowe - emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

izolacja papa termozgrzewalna gr. min. 5mm

płyta żelbetowa gr. 24cm - 28cm - zbrojona dwoma warstwami siatki  
zbrojeniowej z prętów żebrowanych Ø14mm o oczkach 20x20cm


prefabrykowane belki strunobetonowe DS I=9m  
(kl. A wg PN-85/S-10030)

izolacja-nawierzchnia - gr. 10mm  
emulsja (np. Spectrasfalt Safegrip lub inna  
równoważna) + kruszywo bazaltowe

żelbetowa płyta chodnikowa - gr. 24cm

deski gzymsowe z polimerobetonu - gr. 5cm  
w kolorze szarym (RAL 7040)

konstrukcja



BIURO PROJEKTOWO - KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
"SIGMA" Zbigniew Zadrożny				
Rynek 55 lok. 21, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74-832-01-00				
e-mail: <a href="mailto:biuro@sigmaprojekt.net">biuro@sigmaprojekt.net</a>				
mgr inż. Zbigniew Zadrożny	NBP. v-7342/3/32/97 005/80/1947/01	projektant - specjalność: konstrukcyjno-budowlana	10.01.2021r.	
mgr inż. Grzegorz Kołodziej	147/00/00W 005/80/1889/01	sprawdzający - specjalność: konstrukcyjno-budowlana	10.01.2021r.	
PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JN1 01013306 W CIĄGU DRÓGI POWIATOWEJ NR 3377D W KM 1+410 W M. KOLCE - GM. GŁUSZYCA				
Przekrój poprzeczny 1-1 - STAN PROJEKTOWY				
Inwestor: Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24 WAŁBRZYCH	Umowa nr: 32.WIP.7013.02.2020	Stadium: PB	Podziałka: 1:25	Rys. nr: 4