

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Obiekt	Uzupełnienie systemu klimatyzacji w Pawilonie Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im.Edwarda Szczeklika w Tarnowie wraz z robotami towarzyszącymi
Lokalizacja	33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13
Zamawiający	Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie

Tabela przedmiaru robót

Uzupełnienie systemu klimatyzacji w Pawilonie Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im.Edwarda Szczeklika w Tarnowie wraz z robotami towarzyszącymi

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i UD 26,20*2,80+5,50*2,00+15,00	m2	99,36	
				razem	m2	99,36
2	KNR-W 2-02 1510/05		Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	99,36	