1. ławka 2-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 113 x 57,5 x 87 cm
2. ławka 4-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 225 x 57,5 x 87 cm
3. fotel z regulacją wysokości, wymiary: 59 x 53 x 70-79,5 cm, materiał siedzisko - tworzywo (technopolimer), nogi - talerz chromowany
4. stół kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiał: płyta wiórowa, kolor: biały na wysoki połysk
5. plan fyflograficzny (dla osób niewidomych i słabowidzących, z pismem Braille'a), wymiar 70 x 50 cm, materiał: PCW twarde grub. 3 mm
6. tablica informacyjna urzędowa, wymiar: 140 x 140 cm, materiał: Dibond grub. 3 mm, belki z płaz z nadrukiem UV, kolor: szczotkowany złoty
7. elektroniczna tablica ogłoszeń (ETO), przekątna panelu 55", materiał: hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)
8. system RCP
9. grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biały, wymiar: 65 x 180 x 12,60 cm
10. gmina Wyrzysk (mapa) - wykonana w technologii frezowania MDF, materiał: płyty MDF lakierowane, kolor szary kwarcowy RAL 7039
11. opisy mapy - nakleki ścienne na zamówienie, opisy przykładowe (zawartość opisów do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), napisy bobbowane typu czcionka Archivo Black, opisy tekstem zwykłym typu czcionka Monserrat, kolor czarny
12. tabliczka przyzrokowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a, wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor złoty, montaż na taśmę piankową
13. tabliczka - tabela kodyfikacyjna, z pismem Braille'a, wymiary 18,5 x 12 cm, materiał: złoty oliwkowy dibond 3 mm, powierzchnia szczotkowana, kolor kulek: czarne, wysokość kulki: 0,5 mm
14. tabliczka "9 | SALA SESYJNA" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny
15. tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damska/męska
16. tabliczka - pomoc niepełnosprawnym - tabliczka z pismem Braille'a, wymiar: 18 x 17 cm, materiał: akryl czarny mat 3 mm, kolor kulek: biały, wys. 0,5 mm
17. fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadr, pomiary z natury (pomiędzy osiadzinkami drzwi), materiał: fototapeta winylowa na bazie flizeliny Oeco Shell 205g/m2, ok. 512 x 290 cm
18. dzwonek bezprzewodowy dla niepełnosprawnych
19. samoobsługowy terminal płatniczy
20. znak gaśnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm
21. znak wyjście ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm
22. znak wyjście ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm
23. cyfry wycinane z mosiądzu - wysokość: 75 mm, materiał: mosiądz 0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaż na taśmę piankową
24. znak wyjście ewakuacyjne, tabliczka

E1. łącznik jednobiegunowy 10AX
+ klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały

E3. łącznik schodowy, 10AX
+ klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały

G1. gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biała

R1. ramka 1- krotna, biały, podstawa aluminiowa

R2. ramka 2- krotna, biały, podstawa aluminiowa

L1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 35678), kolor biały, wysokość kloszа 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

łącznik jednobiegunowy 10AX

łącznik schodowy 10AX

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

UWAGI DO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.
2. WYMIARY GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW W OSIACH DO ŚCIAN PODANO NA RZUTACH PROJEKTU WNĘTRZ.
3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO - LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH.
4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.



0.01 KŁAD A 1:25

0.01 KŁAD B 1:25



0.01 KŁAD C 1:25



0.01 KŁAD D 1:25

Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie
płytka elektryficzna podłogowa mrozoodporna
ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm
klasa antypoślizgowości z R10A
klasa ścieralności z PEI 4
kolor beżowy, odcienie naturalne
typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

przy płytkach zastosować cokół z listew przypodłogowych h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokół stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany na są wykończone płytkami (wg kładów pomieszczeń)

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 FSopro DF 10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, plastri i mikroorganizmy

Sufit:

farba emulsyjna matowa
kolor biały RGB 241, 240, 234
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

Ściany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:
- lateksowe akrylowo-kompozytowe
- wysoka odporność mechaniczna powłoki
- wykończone powłoki

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor biały RGB 241, 240, 234
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor szara biel RGB 215, 213, 203
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor Grauweiss RAL 9002 lub Dekoral Moc Koloru lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor miodowo-piaskowy RGB 189, 129, 33
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor Honiggelb RAL 1005 lub Dekoral Moc Koloru, kolor cytrynowa beza

oś elementów wyposażenia

podgląd lamp na planie pomieszczenia

początek układania płytek/paneli

± 0,00 = bez zmian

BIURO
M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR
GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mielech-Stojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grzeskowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Mateska	WP-OIA/OKK/Ub/61/2010	

RYSUNEK
KOMUNIKACJA NR 0.01 - KŁADY

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	I.2024	1:25	PW.03.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami).
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.