

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
37-500 Jarosław, ul. Elektrowniana 4  
tel.: (+48 84) 539 21 00  
fax: (+48 84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl



Jarosław, 14 czerwca 2023 r.  
L. dz. /PGED0628008KW23/2023  
Egz. nr 2 /3



Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu  
ul. Jana Pawła II 17  
37-500 Jarosław

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji dla zadania pn "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1712R Ryszkowa – Wola – Korzenica w m. Korzenica" RE Jarosław informuje że, w celu wykonania w/w przebudowy należy wykonać następujące prace:

- przy działce nr 459/2 istn. złączyć licznikowe odkopać i posadowić na rzędnych dostosowanych do poziomu chodnika, a istniejący kabel przebiegający pod projektowanym obrzeżem odkopać i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu PS 75

- przy działce 459/4, 444, 458, 432 istniejące linie kablowe krzyżujące się z projektowanym chodnikiem należy odkopać i zabezpieczyć kabel rurami dwudzielnymi dopasowanymi do przekroju istniejących osłon kabli tak aby sięgały 0,5 m poza obrzeże chodnika.


O przystąpieniu do prac powiadomić RE Jarosław co najmniej 14 przed rozpoczęciem robót budowlanych.

W przypadku zmiany rzędnych remontowanej drogi inwestor zobowiązany jest dostosować posadowienie istniejących złączy energetycznych do nowych rzędnych przebudowywanych nawierzchni.

Prace ziemne w pobliżu linii kablowych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RE, zinwentaryzować geodezyjnie a przed zasypaniem zgłosić celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarosław.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
Zastępca Dyrektora  
Jacek Kowal  
podpis, pieczęć





# LEGENDA

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia z masy bitumicznej (poszerzenia i zjazdy)
- proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm
- proj. krawężnik 15/30
- proj. obrzeże 8/30
- proj. rów kryty Ø400

Investor	Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław		
Obiekt	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica.		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA	Skala 1:500	
DROGI	Załącznik do wniosku	11.2022r.	
Projektant	mgr inż. Benta BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ		
Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny		
		Rysunek	Nr 1 Str.











LEGENDA

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia z masy bitumicznej (poszerzenia i zjazdu)
- proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm
- proj. krawężnik 15/30
- proj. obrzeże 8/30
- proj. rów kryty Ø400

Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław		
Obiekt	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica.		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA		Skala 1:500
DROGI	Załącznik do wniosku		11.2022r.
Projektant	mgr inż. Beata BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ 		
Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny		Rysunek Nr 3 Str.