

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk Pl. Zwycięstwa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Korzeniewski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	10*0,015	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 7 10*0,015	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
5		Dopłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	analiza indywidualna	0,15	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
6	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych	m ²		
d.1	2009-01	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.1	2008-03	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2008-04	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne - skrzydło z ościeżnicą, stalowe, okleinowane z progiem, jednoskrzydłowe - strych, piwnica	m ²		
d.1	1027-02 analogia	1*2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
d.1	1202-09 z. sz.2.3. Ściany Sufity	(1,15*2+2,10)*1,46*3+(1,91*2+2,10)*1,25*3+(1,91*2+2,10)*0,87+2,10*1,46*2*3 5,16*2,1+1,15*2,1*2+1,91*2,1*3	m ² m ²	65,018 27,699	
				RAZEM	92,717
12	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej	m ²		
d.1	1214-02	(1,15*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5+2,10*1,50*2*3	m ²	74,220	
				RAZEM	74,220
13	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-02	65,018+27,699+74,220	m ²	166,937	
				RAZEM	166,937
14	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	2612-06 Ściany Sufity	65,018+74,220 27,699	m ² m ²	139,238 27,699	
				RAZEM	166,937
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	35,28	m	35,280	
				RAZEM	35,280
16	NNRNKB	Warstwa wygładzająca z zaprawy wapiennej szpachlowej gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2016-01	40,299	m ²	40,299	
				RAZEM	40,299
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1	1510-03	40,299	m ²	40,299	
				RAZEM	40,299
18	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		65,018+74,220	m ²	139,238	
				RAZEM	139,238
19 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome <i>sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona w masie</i> 65,018+74,220	m ² m ²	 139,238	
				RAZEM	139,238
20 d.1	KNR-W 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym - lamperia do wys. 1,5 m (1,15*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5+2,10*1,50*2*3	m ² m ²	 74,220	
				RAZEM	74,220
21 d.1	KNR 4-01 0417-03	Montaż elementów drewnianych - balustrada zabezpieczająca okna na półpiętrach 2,8	m m	 2,800	
				RAZEM	2,800
22 d.1	KNR 4-01 0417-03	Montaż elementów schodów drewnianych - pochwyt na zejściu do piwnicy 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy - poręcze 9,04	m ² m ²	 9,040	
				RAZEM	9,040
26 d.1	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz - poręcze 9,04	m ² m ²	 9,040	
				RAZEM	9,040
27 d.1	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych 2,26*5*0,8	m ² m ²	 9,040	
				RAZEM	9,040
28 d.1	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki - wymiana tralek prostokątnych na toczone 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.1	KNR-W 4-01 1207-02 Policzki bie- gów Listwy coko- łowe	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 2,1*6*2 (1,15*2+2,10)*3+(1,91*2+2,10)*3	m m m	 25,200 30,960	
				RAZEM	56,160
30 d.1	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0.52 m2 - pod- stopnie 2*9+3*8+7	szt. szt.	 49,000	
				RAZEM	49,000
31 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1*2*2*1,5	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
33 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,15*2,1*2+1,91*2,1*3+2,1*1*2	m ² m ²	 21,063	
				RAZEM	21,063
34 d.1	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt osb gr 12 mm 1,15*2,10*3+1,91*2,1*3+3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ² m ²	 33,978	
				RAZEM	33,978
35 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1,15*2,10*3+1,91*2,1*3	m ² m ²	 19,278	
				RAZEM	19,278
36 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 1,15*2,10*3+1,91*2,1*3+3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ² m ²	 33,978	
				RAZEM	33,978
37 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ²	14,700	
				RAZEM	14,700
38 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - zabezpieczenie krawędzi stopni schodowych	m		
		3*9*1*0,3+2*10*1*0,3+8*1*0,3	m	16,500	
				RAZEM	16,500
39 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.1	KNR-W 2-02 1036-05	Elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
		(1,15*2+2,1)*3+(1,91*2+2,1)*3+(3*8+2*9+7)*1,3+2*2	m	98,660	
				RAZEM	98,660
41 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1,91*2,1+1,1*3	m ²	7,311	
				RAZEM	7,311
42 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		1,91*2,1+1,1*3	m ²	7,311	
				RAZEM	7,311
43 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		1,91*2+2,1+1,1*3	m	10,020	
				RAZEM	10,020
44 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1,15*2,1*3+1,91*2,1*3+2,1*1*6	m ²	31,878	
				RAZEM	31,878
45 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
		11*2*1	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
46 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1,19*1,8+1,19*0,89+1,19*0,81	m ²	4,165	
				RAZEM	4,165
47 d.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m ²		
		1,15*2,1*3+1,91*2,1*3+2,1*1*6+1,91*2,1+1,1*3	m ²	39,189	
				RAZEM	39,189
48 d.1	KNR-W 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub (demontaż przewodów instalacji teletechnicznej)	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
49 d.1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
50 d.1	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
2		Roboty elektryczne			
2.1		Wymiana instalacji na klatce schodowej wraz z szafkami licznikowymi i oprawami			
51 d.2.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany-oświetlenie klatki schodowej i zasilanie strych.	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
52 d.2.1	KNR-W 4-03 0203-04	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w tynku na podłożu innym niż betonowe, w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
53 d.2.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
54 d.2.1	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów otworów	4,000	
		4		RAZEM	4,000
55 d.2.1	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm ² Cu, do 12mm ² Al w powłoce polwinitowej mocowanych paskami lub klamerkami do istniejącego podłoża-zasilanie do lokali mieszkalnych	m		
		70	m	70,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,000
56 d.2.1	KNR 4-03 0509-01	Wymiana liczników zasilających z podłączeniem przewodów	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
57 d.2.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
58 d.2.1	KNR 4-03 0301-12	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1-biegunowych do 60A w podłożu innym niż betonowe	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.2.1	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.2.1	KNR 4-03 0502-12	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych, tablicowych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 200A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.1	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m2-licznik administracyjny plus obudowy transformatora 24V i inne media	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.2.1	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów otworów	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
63 d.2.1	KNR 4-01 0706-05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
64 d.2.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wy-lotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
65 d.2.1	KNR 4-03 0312-07	Montaż opraw LED wraz z regulacją	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.2.1	KNR 4-03 1131-01	Demontaż przekaźników pomocniczych, automat schodowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.1	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych transformator 24 V,wył.główny budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.1	KNR 4-03 0302-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Wykonanie instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym			
69 d.2.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
70 d.2.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm2 układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
71 d.2.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
72 d.2.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów o przekroju do 2,5mm2 z 4 odgałęzieniami w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych z zadławieniem w powłoce polwinitowej	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
73 d.2.2	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów otworów	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw hermetycznych kanałowych przykręcanych do podłoża ceglano- nego lub gruzobetonowego 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
75 d.2.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglanym 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
76 d.2.2	KNR 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 11	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
2.3		Wymiana instalacji elektrycznej strych (osobny obwód zasilający)			
77 d.2.3	KNR 4-03 0103-01	Wymiana rur winidurowych o średnicy do 28mm mocowanych w ciągu poje- dynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
78 d.2.3	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 Cu, 12mm2 Al w po- włoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
79 d.2.3	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 3 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2.3	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stro- pach z cegły dla rur o średnicy do 25mm 1	otwo- rów otwo- rów	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.3	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw hermetycznych kanałowych przykręcanych do podłoża cegla- nego lub gruzobetonowego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.3	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglanym 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Wymiana Pionu zasilającego WLZ			
83 d.2.4	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
84 d.2.4	KNR 4-03 0201-04	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 35mm2 w rurach instala- cyjnych 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
85 d.2.4	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścia- nach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
86 d.2.4	KNR 5-08 0107-04	Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane pod tynkiem w podłożu nie be- tonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
87 d.2.4	KNR 4-03 1003-18	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stro- pach z cegły dla rur o średnicy do 60mm 3	otwo- rów otwo- rów	 3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.2.4	KNR 4-01 0706-05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
89 d.2.4	KNR 4-03 0404-08	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych z 4 odgałęzieniami z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 16mm2-puszki WLZ wraz z pierście- niem 5x16 mm2 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
2.5		Wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów N/N			
90 d.2.5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3	pomiar pomiar	 3,000	
				RAZEM	3,000
91 d.2.5	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.2.5	KNR 4-03 1205-05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
93 d.2.5	KNR 4-03 1205-06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
2.6		Wykonanie instalacji domofonowej			
94 d.2.6		Wykonanie instalacji domofonowej - 7 lokali mieszkalnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000