

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ul. 11-go Listopada 37/59  
26-600 Radom

#### „KPP Grójec remont pomieszczeń ”.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-7 roboty budowlane

45310000-3 roboty instalacyjno- elektryczne

#### **Zakres prac branży budowlanej**

- demontaż istniejących posadzek betonowych gr.10 cm , płytek gresowych i ceramicznych wraz z wywiezieniem gruzu.
- demontaż istniejących drzwi aluminiowych.
- montaż nowych drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych w kolorze niebieskim wzmocnionych wyposażonych w dwa zamki na wkładkę , szyby bezpieczne przystosowanych do montażu kontroli dostępu wraz z obrobieniem gładzi oraz malowaniem .
- Tynki wewnętrzne na ścianach naprawa pęknięć.
- Gładzie gipsowe gr . 5 mm dwuwarstwowe na ścianach
- Szlichta cementowa grubości 7 cm
- układanie płytek gresowych.
- układanie płytek na ścianach .
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

**Zakres prac branży elektrycznej** obejmuje dostosowanie opraw świetlówkowych p/t (w sufitach podwieszonych) oraz n/t (nastropowych) do zasilanych jednostronnie energooszczędnych tub LED we wskazanych pomieszczeniach oraz wymianę modułów awaryjnych 2 h z atestem CNBOP w oprawach oświetlenia sieciowo-awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i w pokojach biurowych. W dostosowywanych oprawach należy zdemontować niesprawne oraz zbędne elementy (stateczniki, zapłoniki, niesprawne moduły awaryjne) oraz dokonać przesnurowania opraw pod jednostronnie zasilane tuby LED, przy użyciu istniejących przewodów.

Zastosowane materiały muszą posiadać krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty lub krajowe oceny techniczne oraz posiadać znak budowlany.

Z uwagi na wymianę drzwi objętych kontrolą dostępu, należy zdemontować istniejący elektrozaczep na wymienionych drzwiach zostanie zamontowana zwora elektromagnetyczna . Demontaż elektrozamka należy wykonać, po uprzednim odłączeniu przewodu zasilającego.

**Zakres prac branży sanitarnej** – wykonanie wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego o śr.50 mm – demontaż , udrożnienie i ponowny montaż z uszczelnieniem wodoszczelnym. W pomieszczeniu przejściowym zdemontować grzejnik płytowy , podejścia zaślepić .

#### **PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM**

#### **PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYĆ WIZJĘ LOKALNEJ NA OBIEKCIE.**

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 66 w godzinach 7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup>

#### **Złom z demontaży:**

W pierwszej kolejności przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny przydatności majątku ruchomego do dalszego użytkowania z czego zostanie sporządzony protokół.

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu złomu do punktu skupu Wykonawca zobowiązany jest przekazać

złom do najbliższego punktu skupu i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie odbioru

przez ten punkt celem wystawienia przez Zamawiającego faktury do tego punktu skupu.

Przed przekazaniem złomu do punktu skupu Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest zważyć go lub przekazać złom w obecności przedstawiciela Zamawiającego

Należność za złom stanowić będzie dochód Zamawiającego

Opracował: *H. Cis*

**SPECJALISTA**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*H. Cis*  
Inst. Budowy Cis  
tel. 23 633 12 00 / 23 63 12 06

**SPECJALISTA**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu

*Waldemar Zysk*  
KL/305/87

**SPECJALISTA**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu

*Wiesław Mandrecki*  
opr. bud. Nr UAN-II-K-8386/117/87