

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Leśniczówka w Bystrej Podhalańskiej
Remont budynku

Adres:

34-235 Bystra Podhalańska

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

30.09.2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana drzwi zewnętrznych do kancelarii na nowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	Kalk. indywidualna	Demontaż drzwi i utylizacja 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3	KNR 2-02 1203-0100	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Analogia montaż drzwi zewnętrznych 0,86*2,07	m2 m2	1,780	1,780
1.4	KNR 4-01 0711-0101	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo- i pianobet. jedno miej. -1m2. Analogia uzupełnienie tynku w okolo drzwi 0,3*(2+2+0,9)	m2 m2	1,470	1,470
1.5	KNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów. Analogia malowanie ścian w okolo drzwi 0,3*(2+2+0,9)	m2 m2	1,470	1,470
2		Roboty elewacyjne			
2.1	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach, loggiach, balkonach. III kategoria tynku Analogia przetarcie tynków przy wejściu do kancelarii 1,99*2,07+5,65*2+1,99*2,6*0,5+1,97*1,05+1,44*1,65*0,5	m2 m2	21,263	21,263
2.2	KNR 4-01 0603-0301	Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym. Analogia izolacja pionowa ściany folią w płynie. Tyłko ściana przy gruncie 1,99*2,07+5,65*2+1,99*2,6*0,5	m2 m2	18,006	18,006
2.3	TZKNBK cz. XVI 0101-0011	Montaż okładzin, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm (granit, sjenit, wapienie zbite). Analogia Wykonanie elewacji z kamienia na wejściu do kancelarii 1,99*2,07+5,65*2+1,99*2,6*0,5+1,97*1,05+1,44*1,65*0,5	m2 m2	21,263	21,263
2.4	KNR 4-01 0728-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, w jednym miejscu do 1 m2. Analogia uzupełnienie tynków zewnętrznych na spodzie balkonów . 10*0,3*0,5+1,2*7,5+1,05*4,35	m2 m2	15,067	15,067
2.5	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach, loggiach, balkonach. III kategoria tynku Analogia przetarcie spód balkonu (podniebienie) 1,05*4,35+10*0,3*0,5+1,2*7,5	m2 m2	15,067	15,067
2.6	KNR-W 2-02 1519-0201	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposil". Analogia malowanie spodu balkonu na biało 1,05*4,35 10*0,3*0,5+1,2*7,5+1,05*4,35	m2 m2	15,067	15,067
3		Wymiana płytek na balkonach i schodach zewnętrznych			
3.1	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. Analogia odkucie luźnych płytek Schody, posadzka balkonu. Odkucie pasa wżłz okapu balkonu. Odzysk starych płytek ! 6*0,3*0,3+3*0,3*0,3+15*0,3*0,3+26*0,3+2,4*0,3	m2 m2	10,680	10,680
3.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Analogia usunięcie płytek z czoła balkonu 0,3*(7,8+2,4)	m2 m2	3,060	3,060
3.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż listwy okapowej na balkonie 26+2,4	m m	28,400	28,400
3.4	KNR 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wap. suchogasz./ ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków cer. gazo- i pianobet. w jednym miejscu do 5m2 Analogia uzupełnienie tynków na czole balkonu. 0,3*(7,8+2,4)	m2 m2	3,060	3,060
3.5	Kalk. indywidualna	Wykonanie konstrukcji drewnianej z płyt osb na czole balkonu. konstrukcja pod okucie blachą 3,060	m2 m2	3,060	3,060
3.6	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Analogia wykonanie obróbki blacharskiej czoła balkonu. Wykonanie okapnika 3,06	m2 m2	3,060	3,060
3.7	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną. Analogia ułożenie płytek Uzupełnienie w różnych miejscach 10,68	m2 m2	10,680	10,680

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4		Roboty pozostałe			
4.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych kratak i montaż nowych kratak wentylacyjnych w kominach budynku. (kratki zewnętrzne) 20	szt. szt.	20,000	20,000
4.2	KNR 4-01 0526-0200	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach długości do 0,50 m z blachy ocynkowanej. Analogia naprawa dwóch narożników rynny. Kształtki narożne. Materiał rynny do weryfikacji. Producent Gamrat 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.3	kalk. indywidualna	Demontaż lampy i uszczelnienie miejsca mocowania przewodów elektrycznych masą Sika flex 11 FC 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.4	Kalkulacja indywidualna	Doklejenie dekla czółowego rynny na silikonie 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.5	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja odpadów z wszystkich prac remontowych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5		Naprawa balustrad balkonowych			
5.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pochwyty drewnianego i montaż nowego impregnowanego pochwyty drewnianego na balustradzie balkonowej. Kolor brązowy. Balkony na dwóch piętrach 7,5+2,4+7,8+2,22+2,2+1,06+25*0,3	m m	30,680	30,680
5.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana sztachet drewnianych w balustradzie balkonowej. Sztachety impregnowane. Kolor brązowy 15	szt. szt.	15,000	15,000