

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa kanału technologicznego – km od 0+000 do km 1+250

ul. Działkowa I Jastrzębia – zakres do istniejącej studni przy ul. Jastrzębiej 1

Lp.	Opis	Jm	ilość
1	Budowa studni SKO-2g D400 (komplet prac)	kpl	4,00
2	Budowa studni SKO-2g B125 (komplet prac)	kpl	14,00
3	Budowa KTU układem rur 1xHDPE125/7,1 (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	610,00
6	Budowa KTp układem rur 2xHDPE125/7,1 pod drogą / w miejscach kolizji (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	617,60
7	Budowa przepustu pod drogą układem rur 2x HDPE125 (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	15,00
8	Budowa przepustu od studni w km 1+211 pod zjazdem do km 1+225 układem rur 2x HDPE125 (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,5m i gł. 1,2 m wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	14,00
9	Budowa przepustu w miejscu kolizji - rurą 1x HDPE125 - w istniejącym wykopie (komplet prac)	mb	66,00
10	Zaciąganie do otworu wolnego pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac)	mb	617,60
11	Układanie w gotowym wykopie pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (komplet prac)	mb	610,00
12	Budowa KTp rurą HDPE110/6,3 z zaciąganiem rury HDPE40/3,7 pod drogą (wykonanie wykopu o szerokości ok 0,4m i gł. 1,1 m wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	71,20
13	Budowa KTp rurą HDPE40 (wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją, wykonanie podsypki, ułożenie rur, zasypianie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - komplet prac)	mb	11,00
14	Budowa KTp rurą HDPE40 (w istniejącym wykopie dla Ktu - komplet prac)	mb	128,00