

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja płyty boiska zpoliuretanu (natrysk).  
ADRES INWESTYCJI: Godzikowice  
NAZWA INWESTORA: Gmina Oława  
ADRES INWESTORA: pl. M. J. Piłsudskiego 28  
55-200 Oława

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Andrzej Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 17.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
17.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar						
Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0310-06 kalk. własna	SST-01	Demontaż bramek	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2	KNR 2-23 0310-04 kalk. własna	SST-01	Demontaż stojaków do koszykówki	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
3	kalk. własna	SST-01	Miejscowy demontaż uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej wraz z załadunkiem na środki transportowe.	m2		
			94,0	m2	94,00	
					RAZEM	94,00
4	kalk. własna	SST-01	Wykonanie warstwy amortyzującej składającej się z żywicy poliuretanowej i granulatu gumowego SBR gr. około 11 mm w miejscach zdemontowanej uszkodzonej nawierzchni	m2		
			94,0	m2	94,00	
					RAZEM	94,00
5	KNR 9-21 0111-02 kalk. własna	SST-01	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej Oczyszczenie istniejącej nawierzchni za pomocą specjalistycznych urządzeń	m2		
			32,0 * 17,0	m2	544,00	
					RAZEM	544,00
6	KNR AT-40 0502-02	SST-01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z żywicy poliuretanowej na istniejącej nawierzchni.	m2		
			32,0 * 17,0	m2	544,00	
					RAZEM	544,00
7	KNR AT-40 0502-02	SST-01	Gruntowanie podłoża natryskowo	m2		
			32,0 * 17,0	m2	544,00	
					RAZEM	544,00
8	KNR AT-40 0503-06 analogia	SST-01	Wykonanie nowej warstwy użytkowej składającej się z żywicy poliuretanowej i granulatu kauczukowego EPDM produkcji pierwotnej barwionego w masie w kolorze ceglastym, na całej powierzchni, gr. 2-3 mm	m2		
			32,0 * 17,0	m2	544,00	
					RAZEM	544,00
9	kalk. własna	SST-01	Trasowanie i malowanie linii boisk w zróżnicowanych kolorach - boisko do gry w piłkę ręczną - boisko do siatkówki - boisko do gry w koszykówkę - boisko do gry w tenisa	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	KNR 2-23 0310-07 kalk. własna	SST-01	Ustawienie w gotowych otworach uprzednio zdemontowanych bramek uprzednio zdemontowanych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
11	KNR 2-23 0310-04	SST-01	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki uprzednio zdemontowanych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
12	KNNR 6 0808 -03 kalk. własna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia z siatki na linkach	m		
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
13	kalk. własna	SST-01	Koszty transportu i utylizacji uszkodzonej nawierzchni.	m2		
			poz.3	m2	94,00	
					RAZEM	94,00