


# SKALA 1:25

**DROGA POWIATOWA NR 1629C TRZEBCZ SZLACHECKI – GŁUCHOWO**



**Km 1+255,32**

KOSTKA BETONOWA, GR. – 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4, GR. – 5 cm
WIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. – 15 cm

WARSTWA ŚCIEŻALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. – 20 cm
MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. – 15 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 4 cm  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO – 100kg/m<sup>2</sup>  
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. – 4 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO – 100kg/m <sup>2</sup>
KUZYDŁA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO – 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. – 20 cm
WIEŚCANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C15/2,0, GR. – 15 cm

\*dotyczy odcinka od km 0+368,80 do km 2+300,60