



MOSiR/ZP/2/2023

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **ZADANIE: BUDOWA BOISKA SPORTOWO- REKREACYJNEGO**

#### **I. Nawierzchnia boiska o powierzchni 3 998,93 m .**

##### **1. Prace związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej:**

- 1) oczyszczenie terenu z wszelkich zanieczyszczeń (gałęzie, krzaki, kamienie)
- 2) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
- 3) przeoranie gleby na głębokości 20-25 cm w gruncie kat. III, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w przyzmy, zagrabienie i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu
- 4) nawiezenie piasku płukanego w ilości 300 ton
- 5) wymieszanie piasku z gruntem rodzimym glebogryzarką separacyjną
- 6) uformowanie skarpy wraz z zadarnieniem
- 7) wykonanie dołu chłonnego (Rów chłonny ma mieć 1m głębokości i 0.5m szerokości i winien być zasypany żwirkiem i kamyczkami oraz zagęszczony, a na jego górze powinna zostać położona darnina)
- 8) laserowanie niwelacja terenu za pomocą spycharki z systemem laserowym
- 9) zasiew trawy
- 10) nawożenie mineralne

#### **II. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska z siatki ogrodzeniowej stalowej.**

##### **1. Prace związane z wykonaniem ogrodzenia:**

- 1) należy wykonać demontaż starego ogrodzenia
- 2) wzmocnienie łąw fundamentowych i wykonanie murka w brakującej części od strony ul. Starowiejskiej. Wzmocnienie ma polegać na likwidacji pęknięć i uzupełnieniu ubytków. Oględzin można dokonać na miejscu. Brakująca część to ok 60m.
- 3) Zamawiający dopuszcza usunięcie w całości starych łąw i użycie na całej długość ściany od ul. Starowiejskiej z gotowych materiałów prefabrykowanych, które będą pełnić funkcję łąwy/ murka oporowego).

- 4) wykonanie ogrodzenia frontowego H-2m, panele systemowe 3/4D z drutu fi5mm ocynkowane malowane Ral 6005,7016 od ulicy Starowiejskiej i ronda Jana Pawła II
- 5) wykonanie ogrodzenia od strony rzeczki i posesji z siatki z odzysku (to siatka pozyskana z modernizacji boiska orlik przy ul. Świętopełka w Rumi o wys. 4m (należy ją skrócić do 2m, jest zmagazynowana na terenie MOSiR). „Siatka z odzysku” to siatka stalowa, ocynkowana, powlekana, grubość 2mm, wielkość oczka ok 6cm, jeśli to zbyt duży koszt Zamawiający dopuszcza zakup i użycie nowej siatki
- 6) wykonanie ogrodzenia (9 metrów ) z panelu systemowego 3/4D H-2m+ cokół betonowy prefabrykowany
- 7) Furtki i bramy mają się zamykać tradycyjnie na klucz i klamkę.
- 8) Lokalizacja projektowanych furtek - środek ścian ogrodzenia od strony ul. Starowiejskiej i od pomnika JP II oraz przy bramie wjazdowej od posesji.

**UWAGA – zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje branży elektrycznej!**

**UWAGA – zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje utrzymania boiska po wybudowaniu!**