

OTBS Olsztyn

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Gałczyńskiego 70  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.08.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych  
OTBS Sp. z o.o.  
*Chamot*  
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	3.12*5	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04	3.12*5	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-05	5.2	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	5.2	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa - uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-05	3.12*5	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoł balkonów.	m		
d.1	0333-01	5.2*5	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	3.12*5	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	1.3	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m <sup>2</sup>		
d.1	r.16 z sz.5.15	260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>