

OTBS Olsztyn

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Żurawia 26  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.08.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych  
OTBS Sp. z o.o.  
*Chamot*  
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-05	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-05	5.26	m <sup>2</sup>	5.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.260</b>
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	5.26	m <sup>2</sup>	5.260	
	ANALOGIA			<b>RAZEM</b>	<b>5.260</b>
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-05	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01	26.3	m	26.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.300</b>
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	6.5	m <sup>3</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m <sup>2</sup>		
d.1	r.16 z sz.5.15	263	m <sup>2</sup>	263.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.000</b>