

OTBS Olsztyn

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Żurawia 26A  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.08.2024

Data zatwierdzenia

*Inspektor nadzoru ds. budowlanych*  
*OTBS Sp. z o.o.*  
*Chamot*  
*Krzysztof Chamot*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-05		m <sup>2</sup>	21.840	
		21.84			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.840</b>
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	21.840	
	ANALOGIA	21.84			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.840</b>
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-05		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01		m	109.200	
		109.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>109.200</b>
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01		m <sup>2</sup>	65.520	
		65.52			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.520</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12		m <sup>3</sup>	6.500	
		6.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m <sup>2</sup>		
d.1	r.16 z sz.5.15		m <sup>2</sup>	570.000	
		570			
				<b>RAZEM</b>	<b>570.000</b>