

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu Pomorska 12
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
				RAZEM	3.120
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05				
		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01				
	ANALOGIA				
		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
8	KNR 4-01	Szlichta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²		
d.1	0803-01				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01				
		5.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01				
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		0.325	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
13	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²		
d.1	16 z sz.				
	5.15				
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000