

OTBS Olsztyn

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Złota 11  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.09.2024

Data zatwierdzenia

inspektor nadzoru ds. budowlanych  
OTBS Sp. z o.o.  
*Chamot*  
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0522-05		m <sup>2</sup>	43.260	
		43.26			
				<b>RAZEM</b>	<b>43.260</b>
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	43.260	
	ANALOGIA	43.26			
				<b>RAZEM</b>	<b>43.260</b>
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-05		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01		m	216.300	
		216.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>216.300</b>
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-01		m <sup>2</sup>	129.780	
		129.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12		m <sup>3</sup>	21.000	
		21			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m <sup>2</sup>		
d.1	r.16 z sz.5.15		m <sup>2</sup>	559.500	
		559.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>559.500</b>