




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



LEGENDA

- 1a Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 1b Proj. krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 13 Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 2 Proj. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych
- 3 Proj. profilowanie, zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
- 4 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20 - 30 cm
- 5 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 40 cm
- 6 Proj. PP/warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm
- 7 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościarska 7, 62-066 Granowo		Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Obiekt: <i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie</i>			Data: 05.2023
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne			Skala: 1:50
Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. 3.2
Asystent projektanta: Inż. Adam Kosmacz			