

PRZEDMIAR

Obiekt	Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 Wołuski Gościniec
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Lokalizacja	Leśnictwo Klonownica, oddz. 160/2, 161/2, 168, 169, 197, 198, 223, 224, 228, 229, 233, 238, 237, 236, 95/7 woj. podlaskie, Powiat Augustów, Gmina Nowinka
Zamawiający	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka
Wykonawca	Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego
Biuro kosztorysowe	Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, Jarosław Grabinski, 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 18/61

PRZEDMIAR

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 Wołkuski Gościniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 5475*10,0/10000	ha	5,5
		razem	ha	5,5
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z wywozem karpiny i utylizacją na odległość do 5 km dl 2.300m szer. 5,0, 500 drzew na ha 2300*5,0/10000*500	szt	575
		razem	szt	575
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 35 cm za pomocą koparki z wywiezieniem na odległość do 2 km (poszerzenie drogi) 3650*(7,0-2,0)*0,3	m2	5 475
		razem	m2	5 475
II ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (rowy odwadniające) pow rowu 0 25 m 2 po obu stronach 0,25*5475,0*2	m3	2 738
		razem	m3	2 738
III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, pobocza, mijanek w gruncie kategorii I-IV 5475*6,5	m2	35 588
		razem	m2	35 588
6	KNR 2-31 0106/03	Warstwa wyrównująca z kuszwy naturalnego gr.10 cm (zakup dowiezienie i wbudowanie)	m2	32 850
7	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0-31.5) o grubości po zagęszczeniu 20 cm z dowiezieniem i wbudowaniem na całej szerokości jezdni i mijanek 5475,0*3,5 mijanki 550	m2 m2	19 163 550
		razem	m2	19 713
8	KNR 2-31 0114/01 (pobocza)	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza gr 20 cm na (uzupelnienie poboczy) 5475*2*0,75	m2	8 213
		razem	m2	8 213
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III 5475*0,5*2	m	5 475
		razem	m	5 475
V ZAKRES ROBÓT W REZERWACIE PRZYRODY				
10	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 25-65 cm z odłożeniem karpiny za pasem drogowym 170	szt	170
		razem	szt	170
11	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 35cm za za pas drogowy 1820 *(6,5-2,5)	m2	7 280
		razem	m2	7 280