

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w Oddziale Sierpcu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Braci Tułodziękich 19, 09-200 Sierpc  
INWESTOR : SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Elżbieta Kozłowska  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż listew przyściennych z PCW	m		
		poz.10	m	37,220	
				RAZEM	37,220
3	TZKNBK V - 242a analogia	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem (demontaż płyt OBS)	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm (30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		38*0,3	m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400
6	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych (płyty gipsowo-włóknowe) układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
7	KNR AT-43 0401-04	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
8	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
9	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm (5+4,43+3,27+1,15+1,73+5,58+1,73+1,2+1,2+1,73+1,75+2,95+1,75+2,95+4,7+1,1+4,7+1,1)-(12*0,9)	m		
			m	37,220	
				RAZEM	37,220
11	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		2,5	m <sup>3</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				38,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,180000				
Razem pozycja 1							38,000	
2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż listew przyściennych z PCW	m				37,220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,190000				
Razem pozycja 2							37,220	
3	TZKNBK V - 242a analogia	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczanej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem (demontaż płyt OBS)	m <sup>2</sup>				38,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,500000				
Razem pozycja 3							38,000	
4	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,540000				
	3920000 0000000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. materiały pomocnicze(od M)	ark %	0,010000 1,000000				
Razem pozycja 4							12,000	
5	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm (30% powierzchni)	m <sup>2</sup>				11,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,130000				
	1610399 0000000	-- Materiały -- podsypka keramzytowa b.drobna materiały pomocnicze(od M)	kg %	9,300000 0,500000				
	34000 at001	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,010000 0,002000				
Razem pozycja 5							11,400	
6	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych (płyty gipsowo-włóknowe) układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m <sup>2</sup>				38,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,750000				
	1750899	-- Materiały -- płyty suchy jstrych (płyty gipsowo-włóknowe) gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	1,030000				
	1743204 1346399	klej do suchego jastrychu wkret do suchego jastrychu 3,9 x 19 mm	kg szt.	0,050000 15,000000				
	1740258	masa szpachlowa do suchego jastrychu	kg	0,110000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000				
	34000 at001	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,015000 0,026000				
Razem pozycja 6							38,000	
7	KNR AT-43 0401-04	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m <sup>2</sup>				38,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000				
	at43001	-- Materiały -- preparat gruntujący do płyt gipsowo-włóknowych	kg	0,200000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000				
Razem pozycja 7							38,000	
8	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>				14,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,340000				
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	1,040000				
	1554223	Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna	kg	7,220000				
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,300000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000				
	39599	środek transportowy	m-g	0,040000				
Razem pozycja 8							14,000	
9	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>				24,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,020000				
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	1,020000				
	1554223	Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna	kg	7,220000				
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,300000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000				
	39599	środek transportowy	m-g	0,040000				
Razem pozycja 9							24,000	
10	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m				37,220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,290000				
	2529999	-- Materiały -- kształtki cokołowe 10 cm	m	1,050000				
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0,460000				
	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	0,050000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
Razem pozycja 10							37,220	
11	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>				2,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,390000				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,000000				
		0,72+14*0,02=1=						
Razem pozycja 11							2,500	

CAŁY KOSZTORYS				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: