



Kołaczkowo, dn. 05.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie

– nr ref. FEZP.271.3.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót jest zapis poz. 49 "wykonanie trawników.....i pielęgnacją przez okres 3 lat" proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Okres pielęgnacji roślin jest równy okresowi gwarancji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób na umowę zlecenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. 4.7. SWZ wymaga żeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnił na podstawie umów o pracę wszystkie osoby o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, wykonujące przy realizacji tego zamówienia czynności wymienione w przedmiarze robót.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamienników roślinnych oraz elementów małej architektury zbliżonych do proponowanych ?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Okres gwarancji na rośliny jest inny a na elementy trwałe inny ? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Okres gwarancji na rośliny jest równy okresowi gwarancji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Pytanie 5.

Odnosnie wyceny na podstawie przedmiaru prac dot. Skweru w Kołaczkwie. Niestety trudno wyliczyć koszt na podstawie zapisanych w dokumentacji danych.

a) Brak zaznaczonego źródła wody.

Odpowiedź:

Pobór wody do systemu nawadniania z wodociągu.

b) brak rodzaju źródła wody pompa/sieć wodna



GMINA KOŁACZKOWO

FEZP.271.3.2024

Odpowiedź:

Źródło wody stanowić będzie sieć z wodociągu.

c) jeżeli sieć brak informacji o zaworze odcinającym oraz zaworze antyskarzeniowym.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące zaworu odcinającego oraz zaworu antyskażeniowego obrazuje rysunek nr 8.

d) 2 elektrozawory co oznacza 2 sekcje dla 14 zraszaczy oraz linii królującej. Niestety instalacja nie ruszy na 14 zraszaczach jednocześnie zbyt duże spadki na ciśnieniu dynamicznym.

Odpowiedź:

Schemat podłączenia elektrozaworów oraz linii kroplującej zawiera rysunek nr 9.

e) Sterownik dla 4 sekcji dodatkowo modul do rozbudowy 4 kolejnych niepotrzebny koszt pytanie po co dla 2 sekcji urządzenia na 8 lini.

Odpowiedź:

Schemat podłączenia sekcji zawiera rysunek nr 10

f) Nie zgodność ilości dysz ze zraszaczami.

Odpowiedź:

Ilość dysz przedstawia zestawienie elementów do montażu.

g) Brak schematu montażu zraszaczy w celu weryfikacji poprawności.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek nr 1 obrazujący montaż zraszaczy.

h) Brak informacji o systemie odwadniania na okres zimowy wymagane w przypadku instalacji nawadniania.

Odpowiedź:

Przewiduje się zawór odcinający oraz zawór spustowy wewnątrz budynku zgodnie z rysunkiem nr 2 w miejscu przecisku pod drogą przy budynku Urzędu Gminy Kołaczkowo

i) Nie wyznaczone miejsca montażu linii królującej.

Odpowiedź:

Schemat montażu linii kroplującej zawiera rysunek nr 1 oraz rysunek nr 2.

j) W celu dokonania jakościowej i poprawnej oferty wymagane są konkretne informacje oraz zwymiarowanie terenu naniesienie punktów montażu.

Odpowiedź:

Miejsce naniesienia punktów montażu przedstawia rysunek nr 1.

Sekretarz Gminy Kołaczkowo
Ilona Orakowska