

## **Przedmiar robót**

### **Szkoła podstawowa nr 2 w Kartuzach - remont holu głównego**

Budowa: **Remont holu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane - wykończeniowe**

Lokalizacja: **Szkoła podstawowa nr 2 w Kartuzach**

Inwestor: **Gmina Kartuzy**

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

Wartość kosztorysu:

Słownie:

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Szkoła podstawowa nr 2 w Kartuzach - remont holu głównego</b>		
1	<b>Rozbiórki</b>		
1.1	Rozbiórka wykładziny obiektowej wraz z utylizacją	m2	181,50
1.2	Demontaż drzwi z ościeżnicami	kpl	4
1.3	Demontaż witryny zewnętrznej	szt	1
1.4	Demontaż witryny wewnętrznej	szt	1
2	<b>Posadzki</b>		
2.1	Wykładzina obiektowa z wylewką samopoziomującą	m2	181,50
2.2	Cokoliki wykładzin	mb	89
2.3	Wykładzina obiektowa - schody z wylewką samopoziomującą	szt	11,0
2.4	Cokoliki wykładzin -schody	mb	4
3	<b>Sufity</b>		
3.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany - płyta zwykła biała	m2	167
3.2	Gładź gipsowa na sufitach , 1-warstwowa	m2	167
3.3	Gruntowanie powierzchni sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	167
3.4	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wewnętrznych x2 SIGMA -	m2	167
4	<b>Ściany</b>		
4.1	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	260
4.2	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym Malech- ściany	m2	260
4.3	Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych x2 SIGMA kolor	m2	260
4.4	Malowanie lakierem bezbarwnym ścian do wysokości 1,2m	m2	96,000
4.5	Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych x3 SIGMA (kolor czarny)	m2	22,000
5	<b>Zabudowy wnęk z płyt g-k</b>		
5.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 EI 15	m2	18
5.2	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	18,00
5.3	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym Malech- ściany	m2	18,000
5.4	Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych x2 SIGMA	m2	18,000
6	<b>Parapety</b>		
6.1	Dostawa i montaż parapetów PCV MAT	mb	5,100
7	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
7.1	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 90cm z ościeżnicami	kpl	1
7.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 100cm z ościeżnicami	kpl	2,000
7.3	Dostawa i montaż witryny zewnętrznej aluminiowej z drzwiami (12,5m2)	KPL	1
7.4	Dostawa i montaż witryny wewnętrznej aluminiowej z drzwiami (12,70m2)	KPL	1
7.5	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - pełnych 80cm z ościeżnicami	KPL	1
8	<b>Zabudowy grzejników</b>		
8.1	Zabudowa nr1	kpl	2,000
8.2	Zabudowa nr2	kpl	2,000
9	<b>Wycieraczka</b>		
9.1	Wycieraczka w wejściu do budynku 200*100	szt	1,000
10	<b>Balustrada schodowa</b>		
10.1	Odnowienie istniejącej balustrady schodowej	mb	3,400
11	<b>Meble</b>		
11.1	Dostawa ławek	szt	3,000
11.2	Dostawa i montaż lady w recepcji	kpl	1,000
11.3	Dostawa i montaż przypierzenia przy schodach	kpl	1,000
12	<b>Dokumentacja powykonawcza</b>		
12.1	Dokumentacja powykonawcza - (protokół kominiarski, badanie czystości powietrza, próbka wody)	KPL	1