

ZESTAWIENIE STOLARKI WEW.

SYMBOL	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	EIS 30 W	EIS 30 1	EIS 30 2
SCHEMAT widok od zew.								
WYMIARY OTWORU	So 90 Ho 200	So 90 Ho 200	So 80 Ho 200	So 80 Ho 200	So 140 Ho 200	So 346 Ho 200	So 90 Ho 200	So 90 Ho 200
ILOŚĆ / KONDYGNACJA	6 PIETRO - 4L - 2P	1 PIETRO - 1P	5 PIETRO 2L - 3P	1 PIETRO 1P	PIETRO 1	PIETRO 1	1 PIWNICA - 1P	1 PIWNICA - 1L
UWAGI	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE KOLOR RAL 7016	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE (z otworem wentyl.) KOLOR RAL 7016	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE (z otworem wentyl.) KOLOR RAL 7016	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE (z otworem wentyl.) KOLOR RAL 7016	DRZWI PRESUWNE PEŁNE KOLOR RAL 7016	DRZWI Z WITRYNA STAŁĄ MB45 SZKLENIE OD WEW. VSG OD ZEW. ESG KOLOR RAL 7016 EIS30	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE KOLOR RAL 7016	SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE KOLOR RAL 7016

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEW.

SYMBOL	Dz1	Dz2
SCHEMAT widok od zew.		
WYMIARY OTWORU	So 120 Ho 200	So 100 Ho 200
ILOŚĆ / KONDYGNACJA	1 PARTER - 1L	1 PARTER - 1P
UWAGI	DRZWI Z WITRYNA STAŁĄ MB45 SZKLENIE OD WEW. VSG OD ZEW. ESG KOLOR RAL 7016	DRZWI Z WITRYNA STAŁĄ MB45 SZKLENIE OD WEW. VSG OD ZEW. ESG KOLOR RAL 7016

UWAGI:
1) WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2) ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
3) PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH BRANŻ.
4) GABARYTY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO MODELU DRZWI GOTOWYCH.
5) WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWSTWA WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.

PRZEBUDOWA BUDYNKU I BUDOWA SZYBU
WINDOWEGO
KOSZALIN, UL. ODRODZENIA 34; DZ. NR 41, OBR. 0020

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE

PROJEKTANT-BR. ARCHYTEKTONICZNA
mgr inż. arch. ADAM SPYCHALSKI
28/ZPOIA/OKK/2010

SPRAWDZAJĄCY-BR. ARCHYTEKTONICZNA
mgr inż. arch. MAŁGORZATA SPYCHALSKA
22/ZPOIA/OKK/2014

OPRACOWUJĄCY-BR. ARCHYTEKTONICZNA
mgr inż. arch. KACPER BROMIRSKI

DATA: VII 2023 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: A11