

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaranowo Duże

| Lp. | STWiOBR | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|--|-------------|---|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. | km | 0,30 |
| 2 | D.01.02.02 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr. 15 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy | m2 | 300,00 |
| 2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI | | | | |
| 3 | D.03.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej, wcinki, rozbiórka nawierzchni z odwiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy | m2 | 34,00 |
| 4 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 31 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m2 | 1 289,00 |
| 5 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 289,00 |
| 6 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza | m2 | 1 289,00 |
| 7 | D.04.04.02b | Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1 289,00 |
| 8 | D.04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych | m2 | 1 289,00 |
| 9 | D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 1 289,00 |
| 10 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W KR 1-2 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1 259,00 |
| 11 | D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 1 259,00 |
| 12 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1 229,00 |
| | | | | |

| 3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW | | | | |
|---|-------------|--|-----|--------|
| 13 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów | m2 | 279,00 |
| 14 | D.04.04.02b | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie na całej szerokości zjazdów, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 279,00 |
| 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 15 | D.06.03.01a | Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 268,00 |
| 16 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 6,00 |
| 17 | D.07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt | 6,00 |
| 18 | D.01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | szt | 1,00 |