

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robót):

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 1+080,00 - 1+536,55

Lokalizacja: wieś Świerże Kończany, Gm. Zaręby Kościelne

Zamawiający: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Wartość kosztorysu

Razem netto

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
Element nr 1.1. Roboty pomiarowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
1. KNNR 1W 0111-0100 [D-01.01.01a] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy.	km trasy	0,4566		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Roboty ziemne [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]				
2. KNNR 1 0113-0100 [D-01.02.02a] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	m2	1826,2000		
3. KNNR 1 0202-0802 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	273,9300		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
4. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	2967,5750		
5. KNNR 6 0106-0500 [D-04.02.01] Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	2282,7500		
6. KNNR 6 0202-0500 [D-05.01.03] Dolna warstwa nawierzchni żwirowa 0/31,5mm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 15 cm	m2	2282,7500		
7. KNNR 6 0204-0500 [D-05.01.04a] Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa górna-grubość 10 cm	m2	2282,7500		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Nawierzchnie poboczy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
8. KNR 2-31 0202-0700 - analogia [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe poboczy z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	684,8250		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 1.4				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu