

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja głównego wejścia do budynku, holu głównego i korytarza przy pomieszczeniach diagnostycznych  
ADRES INWESTYCJI: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń  
NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA: 07.06.2024

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Korytarz pracowni RTG i TK</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	33,980	0,00	<b>0,00</b>
2 d.1	kalk. własna	Rozebranie, demontaż i montaż wyposażenia zamontowanego na ścianach	kpl.	1,000	0,00	<b>0,00</b>
3 d.1	TZKNBK I 0701-01	Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3	1,019	0,00	<b>0,00</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Transport i utylizacja gruzu	m3	poz.3 = 1,019	0,00	<b>0,00</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2	50,610	0,00	<b>0,00</b>
6 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	124,290	0,00	<b>0,00</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	poz.6 = 124,290	0,00	<b>0,00</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.6 = 124,290	0,00	<b>0,00</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	poz.1 = 33,980	0,00	<b>0,00</b>
10 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2	poz.1 = 33,980	0,00	<b>0,00</b>
11 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2	poz.1 = 33,980	0,00	<b>0,00</b>
12 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	poz.1 = 33,980	0,00	<b>0,00</b>
13 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz z dwoma lampami kasetonowymi 600x600 mm	kpl.	1,000	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Korytarz pracowni RTG i TK</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Hol główny i przedsionek</b>				
14 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	64,000	0,00	<b>0,00</b>
15 d.2	TZKNBK I 0701-01	Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3	1,920	0,00	<b>0,00</b>
16 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Transport i utylizacja gruzu	m3	poz.15 = 1,920	0,00	<b>0,00</b>
17 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2	53,110	0,00	<b>0,00</b>
18 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	119,000	0,00	<b>0,00</b>
19 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	poz.18 = 119,000	0,00	<b>0,00</b>
20 d.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	poz.18 = 119,000	0,00	<b>0,00</b>
21 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	poz.14 = 64,000	0,00	<b>0,00</b>
22 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2	poz.14 = 64,000	0,00	<b>0,00</b>
23 d.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2	poz.14 = 64,000	0,00	<b>0,00</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	poz.14 = 64,000	0,00	<b>0,00</b>
25 d.2	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz ośmioma lampami	kpl.	1,000	0,00	<b>0,00</b>
26 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2	11,840	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Hol główny i przedsionek</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wejście do szpitala</b>					
27 d.3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2	56,000	0,00	<b>0,00</b>
28 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)				<b>0,00</b>
29 d.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	14,000	0,00	<b>0,00</b>
30 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	25,000	0,00	<b>0,00</b>
31 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych masą naprawczą	m2	5,000	0,00	<b>0,00</b>
32 d.3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.30 = 25,000	0,00	<b>0,00</b>
33 d.3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem metalowym	m	78,000	0,00	<b>0,00</b>
34 d.3	KNR 9-24 0211-04	Przyklejenie warstwy siatki na suficie i filarach	m2	58,840	0,00	<b>0,00</b>
35 d.3	KNR 0-23 0932-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	poz.34 = 58,840	0,00	<b>0,00</b>
36 d.3	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa tynkarska sufitu z tynku silikonowego gr. 1,5mm w kolorze zadanym przez inwestora	m2	25,000	0,00	<b>0,00</b>
37 d.3	KNR AT-38 0402-03	Wyprawa tynkarska filarów z tynku żywicznego	m2	33,840	0,00	<b>0,00</b>
38 d.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywóz i utylizacja odpadów	m3	0,100	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Wejście do szpitala</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Remont pokrycia balkonu</b>					
39 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	25,530	0,00	<b>0,00</b>
40 d.4	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2	25,530	0,00	<b>0,00</b>
41 d.4	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2	25,530	0,00	<b>0,00</b>
42 d.4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,000	0,00	<b>0,00</b>
43 d.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm (uzyskanie spadków)	m2	poz.40 = 25,530	0,00	<b>0,00</b>
44 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk	m2	poz.42 = 8,000	0,00	<b>0,00</b>
45 d.4	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynku	m	10,000	0,00	<b>0,00</b>
46 d.4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan-cynku	m	6,000	0,00	<b>0,00</b>
47 d.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	poz.40 = 25,530	0,00	<b>0,00</b>
48 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywóz i utylizacja odpadów	m3	0,500	0,00	<b>0,00</b>
49 d.4	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie balustrad farbą ftalową	m2	15,510	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Remont pokrycia balkonu</b>						<b>0,00</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	
<b>5</b>		<b>Remont nawierzchni schodów wejścia głównego</b>					
50 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie istniejących stopni oraz posadzki	m2	51,000	0,00	<b>0,00</b>	
51 d.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywóz i utylizacja odpadów	m3	4,000	0,00	<b>0,00</b>	
52 d.5	KNR 2-02 2112-04	Ułożenie stopni prefabrykowanych betonowych 100x40x15	m	35,000	0,00	<b>0,00</b>	
53 d.5	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie kostki bruk rawicki szary płukany	m2	poz.50 = 51,000	0,00	<b>0,00</b>	
54 d.5	KNR 0-11 0317-01 analogia	Remont nawierzchni ułożonej z starej kostki brukowej	m2	5,000	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział: Remont nawierzchni schodów wejścia głównego</b>						<b>0,00</b>	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00	