



Rekonstrukcja brakujących guzików
[por. Fotografia 18]

Chemiczne usunięcie
wtórnych powłok

Ochrona owadobójcza

Bejcowanie w kolorze jasnego dębu

Końcowe werniksowanie

Uzupełnienie profili oraz listew
[por. Fotografia 24]

Wypełnienie ubytków płycin
[por. Fotografia 19]

Sklejenie pęknięć płycin
[por. Fotografia 23]

Usunięcie wtórnych listew
[por. Fotografia 19]

Flekowanie ubytków drewna
wokół szyldu
[por. Fotografia 20]

Montaż szyldu oraz klamki
[por. Fotografia 20]

Uzupełnienia dębowego forniru
[por. Fotografia 21]

Montaż brakującego zawiasu
[por. Fotografia 22]

Rekonstrukcja dolnej listy
[por. Fotografia 25]

UWAGI

Przedstawiony graficzny zakres prac służy jako poglądowe
zaznajomienie się z ogólnymi pracami na stolarce, a wskazane w
opisie miejsce dotyczy wszystkich analogicznych fragmentów zabytku.

Zadanie:	PRACE KONSERWATORSKIE RENOWACJI 3 SZTUK DRZWI WEJŚCIOWYCH DO SALI AULI ORAZ DREWNIANEJ BOAZERII ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W CHEŁMNIE		
Temat rys.:	DRZWI BOCZNE		
Jednostka projektowa:	ATTICA Konserwacja zabytków Łukasz Kryś 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 30B/55		
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data:	MARZEC 2024	Nr rysunku	2