

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli 7,9 m2 - przedpokój 6,2 m2 - kuchnia 16,9m2 -pokój z balkonem 8,2m2 -pokój Razem 39,2m2 39.2	m ² m ²	 39.200	
					RAZEM	39.200
2 d.1	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków lub wykonanie wylewki samopoziomującej po demontażu wcześniejszej wykładziny - przedpokój, kuchnia 14.1	m ² m ²	 14.100	
					RAZEM	14.100
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych - pokój 25.1	m ² m ²	 25.100	
					RAZEM	25.100
4 d.1	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 56.02	m m	 56.020	
					RAZEM	56.020
5 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek z wyrównaniem podłoża na położenie nowych płytek podłogowych 3.7	m ² m ²	 3.700	
					RAZEM	3.700
6 d.1	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą wraz z silikonowaniem styku pomiędzy istniejącymi płytkami na ścianie a płytkami położonymi na podłodze 3.7	m ² m ²	 3.700	
					RAZEM	3.700
7 d.1	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - łazienka 17.52	m ² m ²	 17.520	
					RAZEM	17.520
8 d.1	KNR 4-01 0902-03		Wymiana progów drzwiowych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
2			Roboty malarskie			
9 d.2	KNR 2-02 0815-04		Przygotowanie ścian pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków, tapet itp gruntowanie podłoża wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 131.33	m ² m ²	 131.330	
					RAZEM	131.330
10 d.2	KNR 2-02 0815-06		Przygotowanie sufitu pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków itp gruntowanie podłoża wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 42.9	m ² m ²	 42.900	
					RAZEM	42.900
11 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoża gipsowych z gruntowaniem 131.33	m ² m ²	 131.330	
					RAZEM	131.330
12 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 42.9	m ² m ²	 42.900	
					RAZEM	42.900
13 d.2	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 11.5	m m	 11.500	
					RAZEM	11.500
14 d.2	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnych 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3.000
3			Roboty elektryczne			
15	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem	szt.		
			13	szt.	13.000	
					RAZEM	13.000
16	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.3 0307-02		Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
18	KNR-W 2- d.3 25 0708-01		Gniazda telefoniczne, internetowe, rtv	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
19	KNR AT-15 d.3 0113-03		Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
20	KNNR-W 9 d.3 0210-02		Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu na nowy wraz z jego podłączeniem	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNP 06 d.3 0403-03.02		Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - wraz z złączem elastycznym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	TZKNBK d.3 XVII 52-04		Wymiana kinkietu i plafonu w łazience - analogia	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
4			Roboty stolarskie			
4.1			Serwis Okien			
23	Kalkulacja d.4. własna 1		Wymiana uszczelek i regulacja okien	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
24	Kalkulacja d.4. własna 1		Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych	kpl.		
			7	kpl.	7.000	
					RAZEM	7.000
25	Kalkulacja d.4. własna 1		Czyszczenie okien i drzwi wejściowych , profili, okuć, parapetów. demontaż rolet	m ²		
			9.65	m ²	9.650	
					RAZEM	9.650
26	KNNR-W 3 d.4. 1107-04 1		Wymiana szyb zespolonych w stolarence okiennej o powierzchni do 1,0 m2 - ramy i ścianki PCV - szyby w 2 ramach - górne wypełnienie drzwi balkonowych oraz okna przy drzwiach balkonowych	m ²		
			1.5	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
4.2			Pozostałe prace stolarskie			
27	KNR-W 2- d.4. 02 1026-01 2		Wymiana ościeżnic drewnianych- 4 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
28	KNR 2-02 d.4. 1017-02 2		Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 4 szt.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
29	KNR 19-01 d.4. 1024-24 2		Wymiana okuć drzwiowych - 2 wkładek(1. wkładka gałko-klucz,) , dostarczenie po 3szt. kluczy na każdą wkładkę (łącznie 6szt.) - drzwi wejściowe do mieszkania	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
30	KNR-W 2- d.4. 02 1030-01 2		Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Roboty sanitarne			
31	KNR-W 2- d.5 15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.5 0115-02		Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33	KNR-W 2- d.5 15 0233-03		Wymiana - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletny zestaw WC - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34	KNR-W 4- d.5 02 0221-01		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa-wisząca z kolanem porcelanowym lub umywalka posadowiona na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.5 0220-05		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.5 0121-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d.5 15 0231-04		Wymiana wanny kąpielowej stalowej lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.5 0121-03		Wymiana baterii wanny z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.5 0113-02		Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta) 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
40	KNR AT-13 d.5 0105-10		Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod wpływ skroplin z pieca 1.5	m m	 1.500	
					RAZEM	1.500
41	KNR 4 d.5 0207-07		Rurociągi kanalizacyjne z PVC do śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacyjnej 1.5	m m	 1.500	
					RAZEM	1.500
6			Roboty towarzyszące			
42	Kalkulacja d.6 własna		Czyszczenie: Grzejników - 5szt. Drzwi wejściowych do mieszkania 6	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
43	Kalkulacja d.6 własna		Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000