

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
39100000-3	Meble
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT MAŁEJ SALI NARAD W BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANTÓW 2
ADRES INWESTYCJI:	CHRZANÓW, UL. PARTYZANTÓW 2
NAZWA INWESTORA:	STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
ADRES INWESTORA:	UL. PARTYZANTÓW 2, 32-500 CHRZANÓW
WOJCIECH WŁODARCZYK	
DATA OPRACOWANIA:	2024-03-02

:

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

## 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont małej sali narad w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2.

## 2. Przewidywany zakres robót

Zakres robót obejmuje generalny remont wskazanych łazienek:

- demontaż i wyniesienie wszystkich mebli, wyposażenia i dekoracji, w tym ścianki wolnostojącej - tła fotograficznego,
- wyniesienie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych (telewizor, komputery itp.),
- demontaż żaluzji wraz z prowadnicą,
- tymczasowy demontaż opraw oświetleniowych, grzejników, innych urządzeń instalacyjnych kolidujących z remontem ścian, podłogi, sufitu,
- demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami,
- zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami,
- uzupełnienie tynków, malowanie ściany z zamurowaniem od strony sąsiedniego pomieszczenia,
- demontaż wykładziny podłogowej wraz z cokolikami,
- demontaż parapetów,
- przygotowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń:
  - przygotowanie koryta kablowego do nowej lokalizacji telewizora,
  - przygotowanie koryta kablowego w posadzce i miejsca na floorbox,
  - przygotowanie podłączeń do przeniesienia wentylacji,
  - przesunięcie i skrócenie koryta z gniazdami w miejscu przewidywanej zabudowy g-k,
  - demontaż gniazdek i łączników, które będą wymieniane na nowe,
- wykonanie zabudowy w technologii g-k,
- demontaż drzwi na korytarz,
- montaż nowych drzwi,
- montaż nowych parapetów,
- naprawa tynków,
- oczyszczenie i malowanie rur c.o.,
- malowanie ścian i sufitu,
- uzupełnienia tynków i malowania w miejscu montażu drzwi od strony korytarza,
- montaż urządzeń instalacyjnych nowych i zdemontowanych na czas remontu; montaż uchwyty pod telewizor,
- wyrównanie posadzki, montaż puszki floorbox,
- montaż nowej wykładziny wraz z cokolikami,
- montaż żaluzji pionowych,
- wykonanie dekoracji na ścianie g-k – fototapeta oraz napis i herb powiatu,
- ustawienie mebli i wyposażenia.

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>SALKA II PIĘTRO UL. PARTYZANTÓW</b>			
1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie wszystkich mebli, wyposażenia i dekoracji, w tym ścianki wolnostojącej - tła fotograficznego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych (telewizor, komputery itp.)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji wraz z prowadnicą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5 d.1.1	KNR 7-24 0130-02 kalk. własna	Demontaż jednostki wewnętrznej klimatyzacji z opróżnieniem instalacji freonowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1.1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm <sup>2</sup> od zacisków lub bolców	szt.		
		39,00	szt.	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych [oprawy oświetlenia podstawowego]	kpl.		
		8,00	kpl.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
8 d.1.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9 d.1.1	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników z PVC	m		
		1,20 * 2 + 1,22 * 2	m	4,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,840</b>
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> [demontaż drzwi istniejących]	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		5,60 * 5,68 + 0,15 * 0,97 + 0,35 * 0,98	m <sup>2</sup>	32,297	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,297</b>

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych	m3		
		5,00	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na składowisko odpadów [założona odległość 10 km]	m3		
		poz.14	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1.1	M.P. 2023 poz. 914 poz. 170107	Oplata za korzystanie ze środowiska - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	t		
		11,50	t	11,500	
				RAZEM	11,500
1.2	45262500-6	<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,98 * 2,06 * 0,35 * 1	m3	0,707	
				RAZEM	0,707
1.3	45421152-4	<b>Instalowanie ścianek działowych</b>			
18 d.1.3	KNR AT-43 0104-05	Okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		(0,28 + 4,00 + 0,28) * 2,59	m2	11,810	
				RAZEM	11,810
1.4	45432200-6	<b>Wykładanie i tapetowanie ścian</b>			
19 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - fototapeta	m2		
		(0,28 + 4,00 + 0,28) * 2,59	m2	11,810	
				RAZEM	11,810
20 d.1.4	wycena indywidualna	Herb powiatu - projekt i wykonanie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.4	wycena indywidualna	Napis "POWIAT CHRZANOWSKI" - projekt i wykonanie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5	45410000-4	<b>Tynkowanie</b>			
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0,98 * 2,06 * 2	m2	4,038	
				RAZEM	4,038
23 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		((5,60 * 2 + 5,40 * 2) * 2,59 - (4,00 * 2,59 + 0,97 * 2,03 * 1 + 1,18 * 1,63 * 4) + (0,97 + 2,03 * 2) * 0,15 * 1 + (1,18 + 1,63 * 2) * 0,19 * 4 + 5,68 * 2,59) * 80%	m2	44,638	
				RAZEM	44,638
24 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,60 * 5,40 * 80%	m2	24,192	
				RAZEM	24,192

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		$((5,60 * 2 + 5,40 * 2) * 2,59 - (4,00 * 2,59 + 0,97 * 2,03 * 1 + 1,18 * 1,63 * 4) + (0,97 + 2,03 * 2) * 0,15 * 1 + (1,18 + 1,63 * 2) * 0,19 * 4 + 5,68 * 2,59) * 20\%$	m2	11,159	
				RAZEM	11,159
26 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		$5,60 * 5,40 * 20\%$	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
27 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$(5,60 * 2 + 5,40 * 2) * 2,59 - (4,00 * 2,59 + 0,97 * 2,03 * 1 + 1,18 * 1,63 * 4) + (0,97 + 2,03 * 2) * 0,15 * 1 + (1,18 + 1,63 * 2) * 0,19 * 4 + 5,68 * 2,59$	m2	55,797	
				RAZEM	55,797
28 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$5,60 * 5,40$	m2	30,240	
				RAZEM	30,240
<b>1.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
29 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	86,037	
				RAZEM	86,037
30 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.29	m2	86,037	
				RAZEM	86,037
31 d.1.6	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - piony i odgałęzienia instalacji c.o.	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
32 d.1.6	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm - piony i odgałęzienia instalacji c.o.	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
<b>1.7</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
33 d.1.7	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi łazienkowych fabrycznie wykończona	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć	m2		
		$0,90 * 2,00 * 1$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
35 d.1.7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapet wewnętrzny z PVC	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>1.8</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
36 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		$5,60 * 5,40 + 0,15 * 0,97 - 0,28 * 4,00$	m2	29,266	
				RAZEM	29,266

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.36	m2	29,266	
				RAZEM	29,266
38 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.36	m2	29,266	
				RAZEM	29,266
39 d.1.8	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		5,60 * 5,40 + 0,15 * 0,97 - 0,28 * 4,00	m2	29,266	
				RAZEM	29,266
40 d.1.8	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile z tej samej wykładziny zamocowanej do listew do wykładzin dywanowych, płaskich PVC	m		
		5,60 * 2 + 5,40 * 2 + 0,28 * 2 - 0,97	m	21,590	
				RAZEM	21,590
41 d.1.8	KNR AT-23 0102-02	Obsadzenie kompletnego profilu progowego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		0,97	m	0,970	
				RAZEM	0,970
<b>1.9</b>	<b>45331000-6</b>	<b>Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b>			
42 d.1.9	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż wcześniej zdemontowanego grzejnika	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1.9	KNR-W 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		2 * 3,14 * 0,05 * 6,00	m2	1,884	
				RAZEM	1,884
44 d.1.9	wycena indywidualna	Klimatyzacja - wymiana istniejącego klimatyzatora na nowy o parametrach nie gorszych niż obecne; kolor biały	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.10</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
45 d.1.10	wycena indywidualna	Skrócenie i przesunięcie części koryt z gniazdami kolidującymi z planowaną ścianką g-k	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.10	wycena indywidualna	Rozbudowa instalacji o nowe koryto ściennie doprowadzające kable do nowej lokalizacji telewizora	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.10	wycena indywidualna	Doprowadzenie instalacji do projektowanej lokalizacji urządzeń (wentylatory, nowa oprawa oświetleniowa wraz z łącznikiem) podtynkowo lub korytami kablowymi	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.10	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.1.10	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
50 d.1.10	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.10	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jedno- i dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.1.10	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - montaż wcześniej zdemontowanych opraw oświetlenia podstawowego	kpl.		
		8,00	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.1.10	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - reflektor LED z możliwością regulacji	kpl.		
		5,00	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.1.10	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - montaż nowych wentylatorów	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.1.10	wycena indywidualna	Floorbox - puszka podłogowa na gniazda zasilające i komputerowe	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	39100000-3	<b>Meble</b>			
56 d.1.11	wycena indywidualna	Stół konferencyjny - dł. 350 cm, szer. 150 cm, wys. ok. 73-75 cm, wygląd zgodnie z rysunkiem projektu; blat z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, kolor biały, klasa higieny E1; nogi metalowe malowane proszkowo na kolor srebrny RAL9006 lub 9007	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.11	wycena indywidualna	Krzesełko konferencyjne - krzesło kubelkowe, siedzisko i profilowane oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze melanz niebiesko-granatowy, nogi metalowe kolor srebrny; szer. 55 cm, głęb. 58 cm, wys. 76 cm	kpl.		
		12,00	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
58 d.1.11	wycena indywidualna	Szafka niska - dł. 180 cm, szer. 40 cm, wys. 63 cm, wygląd zgodnie z rysunkiem projektu; szafka składa się z trzech części: części boczne - zamykane drzwiczkami, wyposażone w półki, część środkowa - 4 szuflady; zamki patentowe do drzwi, zamek centralny do szuflad; wykonana z płyty 18 mm dwustronnie laminowanej na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1; kolor całej szafki - biały; uchwyty, okucia - kolor srebrny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.11	wycena indywidualna	Szafka - dł. 120 cm, szer. 40 cm, wys. 120 cm, wygląd zgodnie z rysunkiem projektu; cztery jednakowe części zamykane drzwiczkami, wyposażone w półki, zamki patentowe do drzwi; wykonana z płyty 18 mm dwustronnie laminowanej na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1; kolor całej szafki - biały; uchwyty, okucia - kolor srebrny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.11	wycena indywidualna	Miejsce na telewizor - telewizor nie jest objęty niniejszym projektem; należy przygotować miejsce (wskazane na rysunku) do zawieszenia telewizora o wymiarach podanych przez Inwestora; należy zamontować uchwyt ścienny uniwersalny, przeznaczony do telewizorów od 23 do 65 cali, maks. obciążenie 50 kg; w pełni ruchomy z możliwością regulacji w poziomie $\pm 120^\circ$ i w pionie $\pm 10^\circ$ , należy doprowadzić komplet okablowania do telewizora w korycie ściennym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.11	wycena indywidualna	Wieszak stojący - wieszak metalowy o nowoczesnej stylistyce, wykończenie stal nierdzewna lub malowany proszkowy na kolor biały lub srebrny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.11	wycena indywidualna	Donice - donica w kształcie wysokiego kwadratu 40 x 40 cm, wys. 80 cm; wykonana z włókna szklanego; faktura gładka, kolor biały półmatowy	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.11	wycena indywidualna	Kosz na odpady - kosz z uchylną pokrywą, z mechanizmem nożnym, min. 20 litrów; stal nierdzewna szczotkowana; Ø 275 mm, wysokość 440 mm	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.11	wycena indywidualna	Żaluzje - żaluzje pionowe na całą długość ściany z oknami; montaż do sufitu, prowadnica aluminiowa, kolor biały; lamele szerokości 127 mm, tkanina min. 230 g/m2 niepalna, kolor jasno szary	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000