

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych pn.:

„ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- ORLIK 2012” położonego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie”.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”- edycja 2024.

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres robót obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego kompleksu „Moje boisko- ORLIK 2012” położonego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie.

W szczególności przewiduje się wykonanie:

- 1.Remont nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej wraz z wymianą dwóch istniejących bramek o tych samych parametrach. W zakres robót remontowych wchodzi:
 - demontaż, wywóz i utylizacja zniszczonej nawierzchni wraz z zasypką,
 - wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej wraz z zasypką piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu, wraz z wklejeniem linii boiska, wymiana dwóch istniejących bramek.
2. Remontu piłkochwytów wykonanych z rur stalowych o średnicy $d=60,3\text{mm}$, usytuowanych w rozstawie osiowym co 2,5m. Wysokość rur stalowych wynosi 4 i 6m. Na rurach stalowych do wysokości 4m rozpięta jest siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV o grubości 2,5mm (3,7mm z PCV), oczka 60x60mm. Na rurach stalowych o wysokości 6m powyżej 4m rozpięta jest siatka sznurkowa.

W zakres remontu piłkochwytów wchodzi:

- demontaż zniszczonej siatki stalowej i sznurkowej,
- odświeżenie powłoki malarskiej na słupkach i zastrzałach,
- montaż nowych linek wraz z elementami montażowymi,

- w miejsce zdemontowanej siatki do wysokości 4m zamontować nową siatkę stalową ocynkowaną powlekana PCV o grubości 2,5mm (3,7mm z PCV), oczka 60x60mm,
- w miejsce zdemontowanej siatki sznurowej zamontować siatkę PP o oczku 100x100mm-grubość sznurka 4mm,
- remont stalowej bramy wjazdowej od strony zachodniej kompleksu oraz furtek od strony południowej, z uzupełnieniem brakujących elementów stalowych i odświeżenie powłoki malarskiej,
- sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wszystkich połączeń śrubowych i spawanych konstrukcji,
- zdemontowanie zniszczonego i uzupełnienie brakującego rusztu ze stali ocynkowanej szer. 120mm i długości 1000mm, na istniejącym odwodnieniu liniowym betonowym.

3. Remont istniejących trybun na kompleksie sportowym zabudowane są dwie trybuny, przy boisku do piłki nożnej o wymiarach 10,2 x 2,6m. Konstrukcja obu trybun jest taka sama: elementy konstrukcyjne z rur kwadratowych 40x 40 mm, 40 x 60 mm cynkowanych ogniowo, podesty z blachy stalowej ryflowanej nierdzewnej, siedziska z desek 32 mm x90mm, poręcze z rur okrągłych o średnicy d=35mm.

W zakresie remontu trybun wchodzi:

- demontaż wszystkich desek,
- w miejsce zdemontowanych siedzisk ponowny montaż nowych desek o wym. 32mm x 90mm z drewna dębowego nasączonego zabezpieczonego dodatkowo przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi lakierobejcą.
- czyszczenie oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej wszystkich poręczy i zabezpieczeń z rur okrągłych o średnicy d=35mm.
- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych i spawanych konstrukcji.

4. Modernizacja oświetlenia boisk sportowych

Obecnie oświetlenie boisk sportowych zamontowane jest na ośmiu masztach- słupach stożkowych o wysokości 10m. Modernizacja polegająca na zastąpieniu istniejących opraw, oprawami typu LED. Oprawy muszą zapewniać wysoką szczelność, trwałość, korpus wykonany z aluminium oraz dyfuzor ze szkła hartowanego. Modernizacja przewiduje zabudowę 24-sztuk opraw o mocy 400W każda.

Szczegółowy zakres zadania przedstawiają projekty techniczne, przedmiary robót.

II. Termin wykonania zamówienia:

„ Modernizacja kompleksu sportowego ‘Moje boisko- ORLIK 2012’ położonego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie”.

- 1.Rozpoczęcie robót budowlanych- po podpisaniu umowy i po przekazaniu placu budowy.
- 2.Zakończenie- wykonanie prac do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.