

Bydgoszcz, dnia 10.07.2023r.
WZP.271.32.2023.B

Nazwa i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, modernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej przy ul. Konarskiego 4 w Bydgoszczy – WZP.271.32.2023.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

1.Pytanie:

Prosimy o określenie ilości tynków (zewnątrznych i wewnętrznych) wymagających wymiany.

1. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wymianę tynków w ilościach:

- 100% dla tynków zewnętrznych ścian budynku głównego ocieplanych od wewnątrz,
- 50% dla tynków zewnętrznych ścian budynku głównego ocieplanych od zewnątrz,
- 20% dla tynków wewnętrznych.

2.Pytanie:

Ze względu na późniejszą datę opracowania oraz obszerniejszą zawartość projektu budowlanego w stosunku do wykonawczego prosimy o określenie, który projekt jest nadrzędny.

2. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować w oparciu o PW.

3.Pytanie:

Jeśli prace związane z więźbą dachową polegają jedynie na wzmocnieniu dźwigarów (inaczej niż w projekcie budowlanym) prosimy o załączenie schematu/detalu tych wzmocnień.

3. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzmocnienie wiązarów ściągami jest przedstawione w PW w części opisowej na str. 63 oraz w części rysunkowej - rys KN_6002.

4.Pytanie:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia znajduje się informacja o montażu schodołazu, natomiast w projekcie jest podnośnik pionowy. Prosimy o podanie, który rodzaj sprzętu należy przyjąć w wycenie wraz z podaniem parametrów technicznych.

4. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć podnośnik pionowy zgodnie z PW, określony w części opisowej na str. 66, zlokalizowany na parterze w części szatniowo-socjalnej - rys KN_2001.

5.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie konieczności uwzględnienia wymiany całości stropów drewnianych w wycenie, włącznie z wymianą belek stropowych. Jeśli nie, to prosimy o jednoznaczne określenie ilości belek podlegających wymianie.

5. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest przewidziana wymiana belek stropowych.

6.Pytanie:

Prosimy o określenie materiału z jakiego mają zostać wykonane drzwi wewnętrzne, zestawienie nie zawiera tej informacji.

6. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

Drzwi wewnętrzne D1, D2, D3, D4 generalnie należy przyjąć jako drzwi: MDF „zielony”, pełne, laminowane w kolorze białym, przylgowe, ościeżnice zwykłe w kolorze skrzydła, klamki z przekrojem zaokrąglonym i długie szyldy z chromu szczotkowanego, zamykane na klucz, wkładka zamka patentowa, przy czym:

- drzwi D1 do pom. wc (4 szt., zamiast wkładki patentowej i klucza oraz długiego szyldu typowe zamknięcie do wc) oraz pom. gospodarczego (1 szt.) z podcięciem lub otworami w dole skrzydła o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²,
- drzwi D2 do pom. wc (1 szt., a zamiast wkładki patentowej i klucza oraz długiego szyldu typowe zamknięcie do wc) oraz łazienek i pom. gospodarczego (4 szt.) z podcięciem lub otworami w dole skrzydła o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m², a do pom. szatni (2 szt.) według podstawowej specyfikacji,
- drzwi D3 do pom. węzła (1 szt.) jako techniczne drzwi stalowe i ocynkowane oraz malowane proszkowo białe, a do pozostałych pom. (4 szt.) według podstawowej specyfikacji,
- drzwi D4 (1 szt.) według podstawowej specyfikacji.

Drzwi wewnętrzne D5 (2 szt.) należy przyjąć jako: aluminium „zimne”, zamykane na klucz, wkładka zamka patentowa, wyposażone w samozamykacze i stopki dla utrzymania skrzydła czynnego w pozycji otwartej.

Ponadto drzwi zewnętrzne D6 (1 szt.) należy przyjąć jako: aluminium „ciepłe”, zamykane na klucz, wkładka zamka patentowa, wyposażone w samozamykacz i stopkę dla utrzymania skrzydła czynnego w pozycji otwartej.

7. Pytanie:

Czy w zakres inwestycji wchodzi wyposażenie sali w sprzęt sportowy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie wyposażenia wraz z podaniem rodzaju i ilości, które należy ująć w ofercie.

7. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres demontażu, dostawy i montażu wyposażenia sportowego został określony w PW na str. 42.

8. Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne określenie robót koniecznych do wykonania w zakresie izolacji poziomych oraz pionowych, które należy przyjąć w wycenie. Zgodnie z Opisem technicznym Projektu wykonawczego:

Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła zawilgocenia oraz wykonać badania. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.)

8. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na tym etapie należy przyjąć tylko wykonanie izolacji ścian wskazanych jednoznacznie w projekcie.

Upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Lilianna Jasiek