

PRZEDMIAR ROBÓT PNK-01-001

CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Nazwa robót: Budowa instalacji podczyszczania wód opadowych ul. Konińska Pniewy
Lokalizacja: woj. Wielkopolskie, powiat szamotuski, gmina Pniewy
Działka o nr ewid. 923 obręb 0001 Pniewy

Inwestor: Gmina Pniewy
Ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

PRZEDMIAR PNK-01-001				Strona 1		29-04-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
2	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	10	KNKB 001-01-09-03-00	ANALOGIA - Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,500		
2	20	KNNR N001-06-05-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt głęb do 4,0 m	szt	10,000		
2	30	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	48,000		
2	40	KNNR N001-06-03-02-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - instalacja urządzeń	szt	1,000		
2	50	KNNR N001-02-01-01-01	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na mokrym podłożu z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	200,000		
2	60	KNKB 001-04-37-01-02	Podsypka z przygotowaniem z pospółki/piasku/żwiru	m³	10,000		
2	70	KNR 202-02-88-01-00	ANALOGIA - Płyta betonowa pod separator	m³	12,000		
2	80	KNR 225-05-20-02-00	ANALOGIA - Budowa i montaż separatora i osadnika	kmpl	1,000		
2	90	KNR 202-19-27-08-00	Próba szczelności zbiornika	szt	1,000		
2	100	KNR 201-02-30-01-10	Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m	m³	35,000		
2	110	KNR 231-02-04-01-00	ANALOGIA - Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub min 15 cm	m²	90,000		