



**POLSKI
ŁĄD**



Znak: ROŚ.271.4.3.2023.RB

Jedwabno, 07.08.2023 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witówko”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający dysponuje aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający nie wymaga zastabilizowania granic pasa drogowego.

Pytanie nr 3:

W SST D.04.04.02. wskazano dwie dopuszczalne zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy należy zastosować kruszywo C50/30, czy C90/3.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający informuję, że należy zastosować kruszywo C50/30.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z Opisem Technicznym grubość ławy z pospółki, na której ma zostać posadowiona rura przepustu ma mieć grubość 20 cm, natomiast zgodnie rysunkiem numer D-5 Przekroje przepustu grubość ta wynosi 30 cm. Prosimy o podanie grubości ławy pod przepust do wykonania.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiający informuje, że grubość ławy to 30 cm.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że długość rury stalowej karbowanej Helcor Multiplate VM3 1,67x2,23 m m do wbudowania wynosi 9,64 mb.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiający informuję, że długość rury stalowej Helcor Multiplate VM3 1,67x2,23 do wybudowania wynosi 9,64mb.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, że w ramach zadania przetargowego do usunięcia jest 3 500,00 m² humusu grubości 20 cm.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiający informuję, że powierzchnia humusu do usunięcia wynosi 3500m². Grubość to 20 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, czy materiał uzyskany z frezowania jest własnością Zamawiającego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie odległości jego odwozu.

Odpowiedz nr 7:

Zmawiający informuje, że materiał uzyskany z frezowania stanowi własność Zamawiającego. Miejsce składowania to miejscowość Witówko, gmina Jedwabno.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w ofercie należy ująć cenę wycinki 41 sztuk drzew o średnicach wskazanych w załączonym przedmiarze robót. Projekt architektoniczno – budowlany w punkcie 10 przewiduje wycinkę jedynie 14 sztuk drzew.

Odpowiedz nr 8:

Zamawiający potwierdza, że w ramach oferty należy ująć wycinkę 41 sztuk drzew.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w ofercie należy ująć cenę karczowania jedynie 14 sztuk drzew o średnicach wskazanych w załączonym przedmiarze robót.



Odpowiedz nr 9:

Zamawiający potwierdza karczowanie drzew w ilości 14 sztuk.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielęgnacji na drzewa do zasadzenia.

Odpowiedz nr 10:

Zamawiający nie wskazuje okresu pielęgnacji drzew.

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie liczby studni i wpustów do regulacji.

Odpowiedz nr 11:

Zamawiający informuje iż do regulacji jest 9 włączów studni kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację, czy przy wycenie regulacji wysokościowej studni i wpustów należy uwzględnić zakup nowych włączów oraz pierścieni odciążających.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiający informuje, iż zakres robót obejmuje zakup i montaż 7 pierścieni odciążających na studni z tworzywa sztucznego DN 400 oraz zakup i montaż pierścienia odciążającego i zakup i montaż pokrywy studni na studni betonowej DN 1200 - 2 szt.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiału z frezowania w pobocze?

Odpowiedz nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza wbudowania.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację kto jest właścicielem drewna z wycinki. Jeśli Zamawiający, to prosimy o wskazanie odległości jego odwozu.

Odpowiedz nr 14:

Zamawiający informuje, że drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Zatwierdzono

.....