



MUR OPOROWY - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1:200



1. SŁUPKI 60x40x3 PROFILOWANE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO
- h=1570mm x11 sztuk
 - h=1870mm x1 sztuka
 - h=1970mm x1 sztuka
 - h=207mm x1 sztuka
2. PRZĘŚLA x14 sztuk, wys. 1530mm, szer. 2500mm, OCZKA 50x200mm
- PANELE PRZETŁACZANE 3D Z DRUTÓW pionowych i poziomych Ø5, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO
- DŁUGOŚĆ OGRODZENIA L= 33,56m
3. OBEJMY MONTAŻOWE x45 sztuk DLA KAŻDEGO SŁUPKA PO 3 szt. Z NITONAKRETKA WSTRZELONĄ W SŁUP



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	GMINA LUBASZ		Branża:	budowl.
Nazwa obiektu	Budynek Gminy Lubasz		Nr rysunku:	Z04
Adres	LUBASZ, ul. Chrobrego 37, działka nr 841/3		Skala:	1:200
Nazwa rysunku	MUR OPOROWY - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY			
Projektował :	mgr inż. Tomasz Zasada upr.do proj. w spec. konstr. bez ograniczeń	UAN-8345/910/85	Data 11. 2023	
Sprawdził	inż.Kazimierz Grzelak upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	GP-7342/1684/92	11. 2023	