



SCHODY ZEWNĘTRZNE 1:20



RZUT 1:50




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Ø mm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	DŁ. ŁĄCZNA [ mb ]	
				STAL A-III	
				Ø8	Ø10
ETAP 1					
1	10	4,67	18		84,1
2	10	2,40	18		43,2
3	10	3,00	18		54,0
4	8	2,50	37	92,5	
RAZEM ETAP 1				92,5	181,3
ETAP 2					
1	10	4,67	18		84,1
2	10	2,40	18		43,2
3	10	3,00	18		54,0
5	8	2,16	37	80,0	
RAZEM ETAP 2				80,0	181,3
ZBROJ. POMOCNICZE			5%	8,6	18,0
RAZEM DŁUGOŚĆ				181,1	380,6
MASA JEDNOSTKOWA STALI				0,395	0,616
RAZEM MASA WG Ø				71,5	234,5
OGÓŁEM MASA STALI				306,0 kg	

SCHODY ZEWNĘTRZNE

BETON C20/25  
STAL A-III RB400W - Ø8, Ø10  
KLASA EKSPozyCJI XC1



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	GMINA LUBASZ			Branża:	budowl.
Nazwa obiektu	Budynek Gminy Lubasz			Skala:	1:20, 1:50
Adres	LUBASZ, ul. Chrobrego 37 działka nr 841/3			Nr rysunku:	9
Nazwa rysunku	SCHODY ZEWNĘTRZNE				
Projektował:	mgr inż.. Tomasz Zasada upr. do proj. w spec. konstr. bez ograniczeń	Nr uprawnień UAN-8345/910/85	Data 11. 2023	Podpis:	
Sprawdził	inż. Kazimierz Grzelak upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	GP-7342/1684/92	11. 2023		