



RZUT STUDIŃ WODOMIERZOWEJ SW



PRZĘKRÓJ STUDIŃ WODOMIERZOWEJ SW



Zestawienie elementów studni wodomierzowej

Nr elementu	Nazwa elementu	jednostka	ilość
1	Rura PE-RC SDR11 90x8,2 PN16 Tylan	mb	1
2	Rura PE-RC SDR11 90x8,2 PN16 Tylan	mb	10
3	Przejście PE90/kolnierz DN80 PN16	szt.	2
4	Zasuwa kolnierzowa krótka DN80	szt.	2
5	Redukcja przejścia wa z żeliwa sferoidalnego DN 80/40	szt.	2
6	Wodomierz DN40 JS16	szt.	1
7	Zawór antyskażeniowy DN80 klasy EA	szt.	1
8	Przejście szczelne	szt.	1
9	Blok betonowy podporowy betonowy 0,5x0,5	szt.	1

LEGENDA:

Przylącze wodociągowe

S. I.

dompil

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Investor	GMINA LUBASZ	Branża: sanit.
Nazwa obiektu	Budynek Gminy Lubasz	Nr rysunku: 2
Adres	LUBASZ, ul. Chrobrego 37	Skala: 1:25
Nazwa rysunku	STUDNIA WODOMIERZOWA	
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Świerczyńska	Nr uprawnień WK/P/02389/PO/OS/07
	mgr inż. Jacek Grzesiak	Nr uprawnień WK/P/0438/PW/OS/19
Sprawdził	mgr inż. Jacek Grzesiak	12. 2023