

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G496043P w Szczepanowie (odc.790mb)  
ADRES INWESTYCJI : Szczepanów , Gmina Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
:  
:  
:  
:  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przeb dr Szczepanów 790m</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 4510000-8</b>				
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,790		
2	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości 3 cm (przepust 60cm pod koroną drogi) 10*3	m <sup>2</sup>	30,00		
3	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości krotność x 4	m <sup>2</sup>	30,00		
4	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 10,3*2,5	m <sup>2</sup>	25,75		
5	KNR 2-31 d.1 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości krotność x10	m <sup>2</sup>	25,75		
6	KNR 2-01 d.1 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (odkrycie i opkopenie części przelotowych przepustów 11,5*2*0,3+3+5*6*1,2*0,2+4	m <sup>3</sup>	21,20		
7	KNR 2-31 d.1 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	13,00		
8	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z odwozem na odkład Wykonawcy 5*6	m	30,00		
9	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2,00		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. POBOCZA</b>				
10	KNR 2-01 d.2 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm) (790*2*0,75+5)*0,15 1190m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	178,50		
11	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pod poboczami) - grubość warstwy po zag. ok.5 cm 790*2*0,75+5-35	m <sup>2</sup>	1155,00		
12	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x 2	m <sup>2</sup>	1155,00		
13	KNR 2-31 d.2 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1155,00		
<b>Razem dział: II. POBOCZA</b>						
3		<b>III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>				
14	KNR 2-01 d.3 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	1341,00		
15	KNR 2-01 d.3 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 60cm 13*0,6*0,3	m <sup>3</sup>	2,34		
16	KNR 2-01 d.3 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi 30 5*8*0,3*0,15	m <sup>3</sup>	1,80		
17	KNR 2-31 d.3 0605-02	Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m <sup>3</sup>	2,34		
18	KNR 2-31 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	1,80		
19	KNR 2-31 d.3 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 60 cm	m	13,00		
20	KNR 2-31 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	40,00		
21	KNR 2-31 d.3 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank	2,00		
22	KNR 2-31 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank	10,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	KNR 2-01 d.3 0236-03	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym syPkim zwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>	42,00		
<b>Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>						
4		<b>IV. ZJAZDY</b>				
24	KNR 2-01 d.4 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczyrni na odkład Wykonawcy (pogłębienie koryta pod zjazdy o obrysie poboczno ok. 10cm) 35*0,1	m <sup>3</sup>	3,50		
25	KNR 2-01 d.4 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczyrni na odkład Wykonawcy (koryta pod zjazdy bez przep. i za rowem gł. 25cm) 5*6,5*0,5+10*0,25 18,75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4,70		
26	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV 120+35	m <sup>2</sup>	155,00		
27	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	155,00		
28	KNR 2-31 d.4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	155,00		
29	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	120,00		
30	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 2	m <sup>2</sup>	120,00		
31	KNR 2-31 d.4 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	35,00		
<b>Razem dział: IV. ZJAZDY</b>						
5		<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>				
32	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni po przekopach przepustów pod koroną drogi w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	25,75		
33	KNR 2-31 d.5 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	25,75		
34	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	25,75		
35	KNR 2-31 d.5 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 8	m <sup>2</sup>	25,75		
36	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	30,00		
37	KNR 2-31 d.5 1106-01	Warstwa wiążąca wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg potrzeb (miejscowe podroównania zadoleń i kolein)	t	60,00		
38	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 790*4+40+45+35	m <sup>2</sup>	3280,00		
39	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3280,00		
40	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3280,00		
41	KNR 2-31 d.5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 2	m <sup>2</sup>	3280,00		
<b>Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>						
6		<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
42	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	10,00		
43	KNR 2-31 d.6 0702-02 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm (długie)	szt	3,00		
44	KNR 2-31 d.6 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków ostrzegawczych i informacyjnych	szt	12,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45	KNR 2-31 d.6 0703-05 03 01	Pionowe znaki drogowe - tablice poniżej 0,3m2 (T-1)	szt	3,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VII OZNAKOWANIE POZIOME				
46	KNR 2-31 d.7 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-12)	m <sup>2</sup>	9,00		
Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME						
8		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
47	KNR 2-01 d.8 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
2	II. POBOCZA					
3	III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
4	IV. ZJAZDY					
5	V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)					
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
7	VII. OZNAKOWANIE POZIOME					
8	VIII. INWENTARYZACJA PO-WYKONAWCZA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: