

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: demontaż i ponowny montaż istniejącego klimatyzatora oraz dostawa i montaż klimatyzatorów typu multi split o mocy min. jednostki zewnętrznej równej 8 kW w KPP w Hajnówce. Jednostki wewnętrzne, dwie o min. mocy 2,5kW, trzecią 3kW, należy zamontować w pomieszczeniach biurowych Komendanta, Zastępcy Komendanta i w Sekretariacie. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na niższej części dachu. Dla montowanych klimatyzatorów należy doprowadzić zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej oraz wykonać przebicia przez ściany. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV, w korytarzu w istniejącym suficie podwieszanym. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku.