

<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100870L ul. Sportowej w Terespolu od km 0+000 do km 0+135 odc. długości 0,135km			
d.1			DZIAŁ: Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,135km 0,135	km km	 0,14	
			RAZEM	km		0,14
2 d.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-01 Uproszczona	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek 270	m2 m2	 270,00	
			RAZEM	m2		270,00
d.2			DZIAŁ: Nawierzchnia			
3 d.2	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 4cm (włączenia) 26	m2 m2	 26,00	
			RAZEM	m2		26,00
4 d.2		KNNR 6 0111-02 Uproszczona	Uzupełnienie zniszczonej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm o Rm=5MPa 270	m2 m2	 270,00	
			RAZEM	m2		270,00
5 d.2	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej 690+135*0,15*2	m2 m2	 730,50	
			RAZEM	m2		730,50
6 d.2	D-05.01.04a	KNR 2-31 0107-01 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm z uzupełnieniem przy krawędzi nawierzchni 135	m3 m3	 135,00	
			RAZEM	m3		135,00
7 d.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 730,5	m2 m2	 730,50	
			RAZEM	m2		730,50
8 d.2	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11W śr. gr. 3cm (690+135*0,095*2)*0,03*2,45	t t	 52,60	
			RAZEM	t		52,60
9 d.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 715,6	m2 m2	 715,60	
			RAZEM	m2		715,60



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
10 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach zjazdowych 690+135*0,06*2	m2 m2	 706,20	
			RAZEM	m2		706,20
d.3			DZIAŁ: Zjazdy			
11 d.3	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-05 Uproszczona	Wykonanie koryta o śr. gł. 30cm na zjazdach 32,4	m2 m2	 32,40	
			RAZEM	m2		32,40
12 d.3		KNNR 6 0104-01 Uproszczona	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o gr.10 cm 32,4	m2 m2	 32,40	
			RAZEM	m2		32,40
13 d.3	D-04.05.01	KNR 2-31 0111-03 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z GSC o Rm=5MPa w-wa grub. 15cm 32,40	m2 m2	 32,40	
			RAZEM	m2		32,40
14 d.3	D-08.04.01	KNR 2-31 23106-03 Uproszczona	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm 28,7	m2 m2	 28,70	
			RAZEM	m2		28,70
15 d.3	D-05.03.23	KNR 2-31 23106-03 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm 3,7	m2 m2	 3,70	
			RAZEM	m2		3,70
16 d.3	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 22	m m	 22,00	
			RAZEM	m		22,00
17 d.3	D-08.03.01	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 36,5	m m	 36,50	
			RAZEM	m		36,50
d.4			DZIAŁ: Roboty wykończeniowe			
18 d.4	D-06.04.01	KNR 2-31 1402-02 Uproszczona	Plantowanie skarp i poboczy z humusowaniem do 5cm i obsianiem nasionami traw 457	m2 m2	 457,00	
			RAZEM	m2		457,00
19 d.4		KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej 4+4	szt. szt.	 8,00	

<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			RAZEM	szt.		8,00
d.5			DZIAŁ: Oznakowanie			
20 d.5	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
			RAZEM	szt.		6,00
21 d.5	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
			6	szt.	6,00	
			RAZEM	szt.		6,00

