

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika
ADRES INWESTYCJI : ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
INWESTOR : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 15.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Chodnik - Roboty Rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0815-d.1 01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	108,300	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0813-d.1 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	71,000	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża chodnikowe z betonu	m ³	10,650	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0802-d.1 01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²	108,300	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	71,000	0,00	0,00
6	d.1 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Chodnik - Roboty Rozbiórkowe						0,00
2		Chodnik- roboty budowlane				
7	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	108,300	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0102-d.2 02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²	108,300	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114-d.2 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	108,300	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0103-d.2 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	108,300	0,00	0,00
11	KNR 0-11 0321-d.2 01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	108,300	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0402-d.2 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	17,040	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0403-d.2 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	71,000	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0407-d.2 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	71,000	0,00	0,00
Razem dział: Chodnik- roboty budowlane						0,00
3		SCHODY				
15	KNR 2-31 0805-d.3 04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4,354	0,00	0,00
16	KNR 0-11 0316-d.3 06	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 150 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2,480	0,00	0,00
17	KNR 2-31 0407-d.3 02 analogia	Stopnie z ciosu skalnego szerokość 1,4m, kolor szary.	m	12,600	0,00	0,00
18	KNR 2-31 0103-d.3 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	12,600	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0105-d.3 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	12,600	0,00	0,00
20	KNR 2-31 0105-d.3 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	12,600	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0109-d.3 01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	12,600	0,00	0,00
22	KNR 2-31 0111-d.3 02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 8	m ²	12,600	0,00	0,00
Razem dział: SCHODY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł