MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb
Działka: 170/2, 87/5

PODPIS ZAUFANY
JAROSŁAW PLUSZCZ
13.09.2022 21:36:13 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Obiekt: Tczew, obr.5 , ul. Armii Krajowej, dz.170/2, 87/5
Sekcje mapy: 6.215.27.17.3.1
Układ odniesienia poziomy: "2000"strefa 6(18')
Układ odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH
ID: 6640.1600.2022
Mapa aktualna na dzień : 23.08.2022 r.
Mapa powstała w wyniku aktualizacji pozyskanego pliku kcd programu Turbo Map v 9.2 o bezpośredni pomiar w terenie.

Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: Tczew - M 221401_1
Obręb: 5 0005
Działka: 170/2, 87/5

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Uwaga:
Nie badano dokładności położenia punktów granicznych.
Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi.

ZAKRES AKTUALIZACJI----------

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.1600.2022
Ogran służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Tczewski
Wykonawca prac geodezyjnych:	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-PLUS" mgr inż. Jarosław Pluszcz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	6640.1600.2022_21045 dn. 07.09.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	mgr inż. Jarosław Pluszcz Upr. nr 20789

mgr inż. Jarosław Pluszcz
geodeta uprawniony
uprawnienia nr 20789

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-PLUS"
mgr inż. Jarosław Pluszcz
83-110 Tczew, ul. Kaszubska 6/19
NIP 5792043127 REGON 220802249
Tel. 506393043, e-mail: geo-plus1@wp.pl

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.
6. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne winny być uziemione.
7. Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi,, przejścia pod drogą/kostką brukową/krawężnikiem należy stosować rury osłonowe o średnicy minimum Ø75 a kabel ułożyć metodą bezrozkopową, ułożony na głębokości ~1,0m od powierzchni drogi do górnej krawędzi rury osłonowej

LEGENDA:

- projektowany słup aluminiowy z oprawą ośw. przejścia z źródłem światła LED
- 1a - nr proj. słupa aluminiowego z projektowaną oprawą LED
- projektowany kabel sieci ośw. przejścia w rurze ochronnej na całej długości
- 87/5 - nr działki przez którą przechodzi inwestycja
- ist - istniejący słup z oprawą oświetlenia drogowego/terenu



PROKADIA Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 6393232220, Regon: 240063075 prokadia@prokadia.pl	OBIEKT: SIEĆ OŚWIETLENIA ILUMINACYJNEGO	PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
	NAZWA PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAŻ NAŚWIETLACZY NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH		
	RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
	INWESTOR: Gmina Miejska Tczew, Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew		
	LOKALIZACJA: Tczew, ul. Armii Krajowej, działka nr: 87/5		
	SKALA: 1:500	DATA: 09.2022	NR RYSUNKU: E-02/3