

PROJBUD

BIURO PROJEKTOWE

33-390 ŁĄCKO 770

18 444 63 73

proj-bud@pro.onet.pl

www.proj-bud.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292939K – UL. WĄSKA W MIEJSCOWOŚCI MUSZYNA

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MUSZYNA,
KAT VI XXV XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWID.:

MUSZYNA

NAZWA I NR OBRĘBU EWIDENCYJNEGO

MUSZYNA [0001]

NR DZIAŁEK EWID. NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

1210/2; 1211/2; 854;
1210/1; 855; 858; 859/2;
859/1; 853/1; 853/2;

IDENTYFIKATOR DZ. EWID., NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY

121011_4.0001.1210/2;
121011_4.0001.1211/2;
121011_4.0001.854
121011_4.0001.1210/1;
121011_4.0001.855;
121011_4.0001.858;
121011_4.0001.859/2;
121011_4.0001.859/1;
121011_4.0001.853/1;
121011_4.0001.853/2;
121011_4.0001.1194

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA

MIASTO I GMINA MUSZYNA

RYNEK 31: 33-370 MUSZYNA

ZAKRES OPRACOWANIA	PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	PODPIS	DATA OPRACOWANIA
branża architektoniczna drogowa	mgr inż. ANNA RUSNARCZYK Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr ewid. MAP/0028/PWOD/12		05.2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

decyzja - uzgodnienie - pismo

PZD-UD 4510.13.2024.AS

z dnia 05.03.2024

(pieczęć i podpis)
Andrzej Świerk

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

decyzja - uzgodnienie - pismo

PZD-UD 4510.46.2022.AS

z dnia 19.06.2022

(pieczęć i podpis)
Andrzej Świerk

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZMAIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

V



KOMENDA MIEJSKA POLICJI W NOWYM SĄCZU

Wydział Ruchu Drogowego

• ul. Artura Grottgera 50 • 33-300 Nowy Sącz • tel. 47 833-42-61 • fax 47 833-42-63 •



**KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W NOWYM SĄCZU**

L.dz. NAR.5321.1.125.2022

08 L.dz.

Nowy Sącz dnia 06.06.2022 r.

**FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA
„PROJBUD”
Tomasz Dąbrowski
33-390 Łącko 770**

**OPINIA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI
w Nowym Sączu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 roku poz. 110 ze zm.) w związku z § 7 ust. 2 pkt 2 lub 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity).

NIE WNOSZĘ UWAG

do projektu stałej zmiany organizacji ruchu w zakresie drogi powiatowej oraz gminnej w związku z rozbudową drogi gminnej nr 292939K ul. Wąskiej w Muszynie, powiat nowosądecki.

Z-up.
Komendanta Miejskiego Policji
w Nowym Sączu

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Nowym Sączu**

asp. szt. mgr inż. Ryszard Ogurek

Otrzymują:

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

wyk. asp.szt. M.Horowski



BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

RLiŚ.7221.5.2022

Muszyna, dn. 9 czerwca 2022 r.

**Firma Usługowo-Handlowa „PROJBUD”
Tomasz Dąbrowski
33-390 Łącko 770**

W związku ze złożonym projektem stałej zmiany organizacji ruchu, opiniuję pozytywnie projekt stałej zmiany organizacji ruchu dotyczący rozbudowy drogi gminnej nr 292939K - ul. Wąska w Muszynie.

BURMISTRZ

dr Jan Golba

Otrzymują:

1. Firma Usługowo-Handlowa „PROJBUD” Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770

2. a/a

(D.Sz 19.05.2022 r.)



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Mogilska 109 • 31-571 Kraków • tel. 47-83-54-192 • fax 47-83-54-177.
• email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

AR.5321.868.2022.KK

Kraków, dnia 6 czerwca 2022 roku

**Firma Usługowo-Handlowa
„PROJBUD”
Tomasz Dąbrowski
33-390 Łącko 770**

OPINIA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) w związku z § 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, tekst jedn.).

wnoszę uwagi

do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania; „rozbudowa drogi gminnej nr 292939K - ul. Wąska w m. Muszyna” w zakresie oznakowania dw 971.

- Poprawić czytelność planu sytuacyjnego.
- Zinventaryzować oznakowanie poziome w ciągu dw 971.
- W zakresie oznakowania w ciągu drogi powiatowej należy uzyskać opinię właściwego Komendanta Powiatowego Policji.

Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311, ze zm.).

Z up. Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie

NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego
KWP w Krakowie
ml. insp. Maciej Rymar

Otrzymują:
1 egz.- adresat
1 egz.- a/a

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej zmiany organizacji ruchu w związku z rozbudową drogi gminnej nr 292939 K – ul. Wąskiej w Muszynie

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowy, (Dz. U. 2020 r., poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 czerwca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. z 2019, poz. 2310),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 z późn. zm.),
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).
- Wizja w terenie.
- Opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji – pismo znak AR.5321.868.2022.KK z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- Opinia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie pismo znak RliiŚ.7221.5.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

2. Stan istniejący

Drogi gminna nr 292939 K ul. Wąska posiada nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości zmiennej 4,5-5,8 m, brak poboczy. Droga ta stanowi połączenie drogi powiatowej nr 1514 K Muszyna – Leluchów- granica Państwa z drogą wojewódzką nr 969. Droga ta jest drogą jednokierunkową dla pojazdów jadących od strony drogi powiatowej w kierunku drogi wojewódzkiej. Na ulicy tej odbywa się głównie ruch pojazdów i pieszych związany z dojazdem/dojściem do posesji zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest niewielkie.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje stałą zmianę organizację ruchu w związku z rozbudową drogi gminnej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna nr 292939K ul. Wąskiej. W wyniku jej rozbudowy projektowana jest zmiana stałej organizacji ruchu polegająca głównie na zmianie tej ulicy z jednokierunkowej na dwukierunkową oraz likwidacji bądź przesunięcia istniejących znaków na drodze wojewódzkiej i powiatowej w związku z przesunięciem osi rozbudowywanej drogi gminnej.

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

4.1 Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej:

projektuje się likwidację istniejących znaków B-21 „zakaz skrętu w lewo”, B-22 „zakaz skrętu w prawo” ustawionych przed skrzyżowaniem z ul. Wąską oraz likwidację znaku B-2 „zakaz wjazdu” zlokalizowanego na wlocie z tą ulicą, przesunięcie istniejącego znaku B-20 „Stop” zlokalizowanego na budynku na lewostronny chodnik ul. Wąskiej.

4.2 Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej:

W związku z przesunięciem osi rozbudowywanej drogi gminnej projektuje się przesunięcie istniejącego znaku B-36 „zakaz zatrzymywania” 10 m dalej w kierunku Leluchowa (przy obecnej lokalizacji znajdowałby się na wlocie skrzyżowania), uzupełnienie znaków D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z ul. Wąską.

4.3 Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej

W związku z brakiem dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1514 K (budynek zlokalizowany 2,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej) projektuje się ustawienie znaku B-20 „Stop”, w prawostronnym chodniku ul. Wąskiej przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1514 K, przesunięcie istniejącego znaku B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką T o treści „Nie dotyczy pojazdów posiadających pozwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie zlokalizowanego po prawej stronie ul. Wąskiej ustawionego dla pojazdów jadących od strony drogi powiatowej na początek tej drogi po prawej stronie drogi, ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania” na końcu lewostronnego chodnika ul. Wąskiej w celu wyeliminowania zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie tej ulicy.

Projektowaną zmianę stałej organizacji ruchu zamieszczono na planie sytuacyjnym oznakowania – rysunek nr 3.

5. Znaki drogowe.

Znaki pionowe ustawiać należy na słupkach stalowych na wysokości 2,20 m licząc od poziomu chodnika do dolnej krawędzi znaku oraz w odległości 0,5-2,0 m od krawędzi jezdni. Kolorystyka i wzory znaków winnych odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). Wszystkie znaki przesuwane należy wymienić na nowe.

7. Zestawienie znaków projektowanych

- B-20 „Stop”

- 2szt.,


- B-36 „zakaz zatrzymywania” - 2 szt.
- D-1 „droga z pierwszeństwem” - 2 szt.


8. Termin wprowadzenia.


Przewidywany termin wprowadzenia : **do 31 grudnia 2023 r.** - uzależniony od dokonania uzgodnień i pozwoleń.

9. Odniesienie się do opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Poprawiono czytelność planu sytuacyjnego. Wystąpiono o opinie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Sączu (opinia załączona do opracowania). Na tym odcinku drogi wojewódzkiej nie występuje oznakowanie poziome (nawierzchnia z kostki betonowej).





Opracował/a:  mgr inż. Anna Rusnarczyk	Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 292939 ul. Wąskiej w Muszynie				
	Investor:	Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna				
	Lokalizacja:	dz. ew. nr 1210/2; 1211/2; 854; 1210/1; 855; 858; 859/2; 859/1; 853/1; 853/2; obr. Muszyna, powiat nowosądecki.				
	Temat:	Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - plan orientacyjny				
Data:	Maj 2022	Nr rys:	1	Skala:	1:25000	

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
decyzja - zgodnienie - pismo
PZD-UD 4510.13.2024 AS
z dnia 05.03.2024
S.T.A.
S.T.A.
(pieczęć i podpis)
Andrzej Świerk

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
decyzja - zgodnienie - pismo
PZD-UD 4510.46.2022 AS
z dnia 19.06.2022
S.T.A.
S.T.A.
(pieczęć i podpis)
Andrzej Świerk

LEGENDA

- proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm
- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm
- obiekty do rozbiórki
- proj. os. jezdni
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100
- proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki
- bezpiecznik
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć gazociągowa
- istniejąca sieć teletechniczna
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- istniejąca kanalizacja deszczowa
- istniejący pas drogowy
- numery działek
- projektowany pas drogowy

- teren niezbędny do uzyskania obowiązku przebudowy innych dróg publicznych - droga wojewódzka nr 971
- teren niezbędny do uzyskania obowiązku przebudowy innych dróg publicznych - droga powiatowa nr 1514K
- istniejący pas drogowy - drogi wojewódzkiej nr 971
- istniejący pas drogowy - drogi powiatowej nr 1514K

Opracował/a: mgr inż. Anna Rusnarczyk	Objekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 292939 ul. Wąskiej w Muszynie	Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
	Lokalizacja: dz. ew. nr 1210/2; 1211/2; 854; 1210/1; 855; 858; 859/2; 859/1; 853/1; 853/2; obr. Muszyna, powiat nowosądecki.	Temat: Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - plan sytuacyjny, stan istniejący.
Data: Maj 2022	Nr rys: 2	Skala: 1:500



Opracował/a:	Objekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 292939 ul. Wąskiej w Muszynie			
mgr inż. Anna Rusnarczyk	Inwestor:	Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna			
	Lokalizacja:	dz. ew. nr 1210/2; 1211/2; 854; 1210/1; 855; 858; 859/2; 859/1; 853/1; 853/2; obr. Muszyna, powiat nowosądecki.			
	Temat:	Projekt stałej zmiany organizacji ruchu - plan sytuacyjny, stan projektowany.			
Data:	Maj 2022	Nr rys:	3	Skala:	1:500