

**Zamawiający:**  
GMINA SICIENKO  
ul. Mrotecka 9  
86-014 Sienko

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa Inwestycji:** Przebudowa istniejącego ogólnodostępnego boiska w Strzelewiegm. Sienko, realizowana w ramach programu pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Strzelewo

**Adres:** Strzelewo dz. nr 78, 79, 86-014 Strzelewo

**Opis:** MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO, WIELOFUNKCYJNEGO, OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ BOISKA SPORTOWEGO

**Rodzaj robót:** Branża budowlana

**Kody CPV:**  
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

**Podstawa opracowania:** KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-23, TZKNBK 1924, AW, KNR 5-24, KNR 2-02, KNCK 1701, KNKRB 06

Sporządził:  
*Dariusz Stokłosa*

01.12.2023  
**TARTAN sp. z o.o.**  
ul. Ku Wiatrakom 17/7  
85-856 Bydgoszcz  
NIP: 953 270 69 75  
REGON: 366 920 777

# Charakterystyka robót:

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego boiska w Strzelewie.

Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W skład zamierzenia wchodzi:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego (ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej, wymiana tablic na istniejących wysięgnikach do koszykówki budowa nowych piłkochwyków, wymiana bramek)
- budowa piłkochwyków o wysokości 6,0m, za bramkami boiska
- budowa 50 siedzisk stadionowych

# Przedmiar robót

1	KNNR 1 0112-020-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność= 1,000	0,078 ha
1. 776/10000		0,078
2	KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej OBRZEŻE BET. 8x25cm krotność= 1,000	158,800 m
3	KNCK 1701 0606-01-050 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych jednowarstwowych, 70 kg masy na 1 m2 warstwy. Transport masy do 1 km WARSTWA WYRÓWNAWCZA ASFALTOBETONU (GRUBOŚĆ 6,8 cm) krotność= 1,000	776,000 m2
4	KNCK 1701 0606-0101-050 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych jednowarstwowych, 70 kg masy na 1 m2 warstwy. Dalszy 1 km transportu masy WARSTWA WYRÓWNAWCZA ASFALTOBETONU (GRUBOŚĆ 6,8 cm) krotność= 39,000	776,000 m2
5	KNCK 1701 0606-02-050 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych jednowarstwowych, dalsze 5 kg masy na 1 m2 warstwy. Transport masy do 1 km WARSTWA WYRÓWNAWCZA ASFALTOBETONU (GRUBOŚĆ 9,2 cm) krotność= 18,832	776,000 m2
6	KNCK 1701 0606-0201-050 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych jednowarstwowych, dalsze 5 kg masy na 1 m2 warstwy. Dalszy 1 km transportu masy WARSTWA WYRÓWNAWCZA ASFALTOBETONU (GRUBOŚĆ 9,2 cm) krotność= 734,448	776,000 m2
7	AWCH018-050 Ułożenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej. krotność= 1,000	776,000 m2
8	AWCH021-050 Wklejenie linii na powierzchni boiska. krotność= 1,000	776,000 m2
9	KNR 5-24 0205-05-020 Demontaż konstrukcji wsporczych. Wyciąganie fundamentów z ziemi. P.A. (R=0,10) DEMONTAŻ STARYCH KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI krotność= 1,000	2,000 szt
10	KNR 2-23 0309-0801-090 Osadzenie tulei stojaka metalowego do koszykówki malowanego farbą syntetyczną nawierzchniową krotność= 1,000	4,000 kpl
11	KNR 2-23 0310-04-020 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki krotność= 1,000	2,000 szt
12	TZKNBK 1924 0122-0101-033 Konstrukcje stalowe proste, lekkie o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (10 KPL.) krotność= 1,000	310,000 kg
13	TZKNBK 1924 0123-0101-033 Montaż konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (10 KPL.) krotność= 1,000	310,000 kg
14	AWB001-020 Siedziska stadionowe, pojedyncze, montowane na gotowej konstrukcji krotność= 1,000	50,000 szt
15	KNR 2-23 0309-05-020 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,000	4,000 szt

16	<i>KNR 2-23 0310-06-020 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej krotność= 1,000</i>	2,000 szt
17	<i>KNR 2-02 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w betonie. SŁUPY DO PIŁKOCHWYTU H=6,00m krotność= 1,000</i>	56,000 m
18	<i>AW003ST-090 Montaż piłkochwyty z siatki polipropylenowej (28,0x6,0m) krotność= 1,000</i>	2,000 kpl
19	<i>KNNR 6 0103-03010-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,000</i>	46,560 m2
20	<i>KNKRB 06 0102-05-060 Podsypka piaskowa. Sposób zagęszczania mechaniczny GRUBOŚĆ 10cm krotność= 1,000</i>	4,656 m3
1. 46,56*0,10		4,656
21	<i>KNNR 6 0404-020-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,000</i>	42,000 m