
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Udanin - Dziwigórz
ADRES INWESTYCJI : działki 117/2, 128/1, 128/2, 127, 123/4, 123/3, obręb Dziwigórz
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w ramach przetargu
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Drazny (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski w oparciu o przedmiar. Podstawa wyceny KNR. Stawkę i wskaźniki dla robót budowlanych przyjęto z Sekocenbudu z I kwartału 2022r, robocizna 21,35zł, koszty pośrednie 60%, zysk 8%.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej relacji Udanin-Dziwigórz					
1	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną 1200*3.5	m ²		
			m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 4200	m ²		
			m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Pobocza utwardzone szerokości 0,75m Krotność = 5 1200*2*0.75	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000