

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYŃNO

UL. KASZUBSKA 26,

83-320 SULĘCZYŃNO

Znak postępowania: ZP.271.1.2.2023

Sulęczyńno, 2023-04-12

WYJAŚNIENIE NR 2

- do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**PRZEBUDOWA SIECI DRÓG W MIEJSCOWOŚCI SULĘCZYŃNO, GMINA SULĘCZYŃNO**”

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sulęczyńno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 11.04.2023 r.

1. W dokumentacji przetargowej (STWIORB, opis techniczny) stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 jak wskazano w opisie technicznym lub doprecyzować kategorię ruchu jaką należy przyjąć dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

ODPOWIEDŹ:

NALEŻY PRZYJAĆ KATEGORIĘ RUCHU KR 2

2. Dotyczy D.05.03.05, D.05.03.13 Przedstawione w STWIORB wymagania dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z SMA oparte są o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę co jest wymogiem prawa budowlanego.

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na zmianę i możliwość zastosowania zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014

3. Dotyczy D.05.03.05, D.05.03.13 W STWIORB dla projektowanych mieszanek na warstwę wiążącą i ścieralną z SMA w pkt. 6.3.1 oraz pkt. 6.3.3 i 6.3.4 wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

ODPOWIEDŹ:

Na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

4. W dokumentacji przetargowej wskazano do zastosowania mieszankę na warstwę ścieralną z SMA 8 dla kategorii ruchu KR 1- 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i zastosowanie mieszanki z betonu asfaltowego z AC 8 S lub AC 11 S, która jest mieszanką bardziej urabialną i stosowaną na tego typu zadaniach.

ODPOWIEDŹ:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ

5. Wskazana w dokumentacji projektowej ława betonowa pod krawężnikiem posiada przekrój poprzeczny o powierzchni 0,03 m² wg opisu technicznego oraz 0,003 m² wg przekrojów

konstrukcyjnych. Prosimy o wskazanie właściwego przekroju poprzecznego ławy betonowej, mając na uwadze fakt, że dla zapewnienia właściwego podparcia krawężnika/opornika wymagana jest ława o przekroju poprzecznym 0,075 m²

ODPOWIEDŹ:

Ławę betonową wykonać należy o przekroju 0,03 m². W przypadku, gdy za zasadne będzie wykonanie ławy o większym przekroju należy zastosować odpowiednio większy przekrój ławy.

6. Dokumentacja projektowa jak również wizja w terenie wskazują na konieczność przewidzieć wycinki drzew w obrębie zadania. Wycinka przeprowadzona by była w okresie lęgowym ptaków. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni nadzór ornitologiczny na zadaniu, umożliwiając wykonanie wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zapewni wykonanie wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Dokumentacja projektowa branży drogowej nie zawiera niwelet objętych przebudową ulic jak również przekrojów poprzecznych umożliwiających obliczenie ilości mas ziemnych na zadaniu. Prosimy o przedstawienie w/w elementów dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ:

Niweletę należy dostosować do istniejącej.

8. Dokumentacja projektowa w zakresie planu zagospodarowania terenu na ul. Słonecznej przewiduje wykonanie muru oporowego z elementów typu „L” h = 175 cm. Natomiast w opisie technicznym jak również w SST nie jest ten element robót uwzględniony. Prosimy o wyjaśnienie w/w niezgodności.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie umocnień skarp z prefabrykatów typu „L” o wysokości około 175 cm wykonać zgodnie z PZT. W załączeniu brakujące SST dotyczące powyższego wykonania

9. Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu - wskazuje na konieczność wykonania na części ul. Grzybowej nasypu w miejscu istn. rowu. Brak jest SST uwzględniającej ten element robót. Prosimy o dołączenie SST dot. wykonania nasypów

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu SST na nasypy

10. Prosimy o wskazanie lokalizacji progów zwalniających na ul. Letniej

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu projekt organizacji ruchu dla ul. Letniej z zaznaczeniem progów zwalniających:

łącna ilość słupków – 16 sztuk

łącna ilość tarcz znaków (znaki małe) 34 sztuki (D40 – 8 szt. , D41- 8 szt.,D4a- 4szt., A7 –2 szt., A11a – 6 szt., B33 6szt) + 6 sztuk tabliczek T1.

11. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu płyt betonowych z rozbiórki ul. Letniej.

ODPOWIEDŹ:

Miejsce odwozu znajduje się na terenie miejscowości Sulęczyńskie (odległość około 2 km)

12. Branża elektryczna , ul. Słoneczna i Grzybowa

W projekcie wykonawczym występuje kolizja K7, której brakuje w przedmiarze. Prosimy o ustosunkowanie się czy należy wykonać kolizję K7, jeżeli tak prosimy o dodanie jej do przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Tak . Wykonać kolizję K7. W załączeniu aktualny przedmiar branży elektrycznej.

II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia/ zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyńskie
(kierownik Zamawiającego)

Załączniki:

- 1) SST muru oporowego
- 2) SST nasypów
- 3) PZT w zakresie oznakowania ul. Rzemieślniczej i ul. Letniej rys. 1.
- 4) PZT w zakresie oznakowania ul. Rzemieślniczej i ul. Letniej rys. 2.
- 5) Przedmiar branży elektrycznej.