

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi w Świerczu ulica Zapłocie						
1	45200000-9		Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0101-02	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.25 14.70*9.30	m ² m ²	 136.710	
					RAZEM	136.710
2 d.1	KNNR 1 0202-05	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi <koryto>136.71*0.25	m ³ m ³	 34.178	
					RAZEM	34.178
3 d.1	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 14.70*9.30	m ² m ²	 136.710	
					RAZEM	136.710
4 d.1	KNNR AT-03 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 14.70*9.30	m ² m ²	 136.710	
					RAZEM	136.710
2	45200000-9		Nawierzchnia			
5 d.2	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 14.70*9.30	m ² m ²	 136.710	
					RAZEM	136.710