




ŚCIANA OPOROWA SC-0.1  
szt.2  
1 : 25  
WIDOK Z GÓRY



PRZĘKRÓJ A-A  
L=2,85mb



PRZĘKRÓJ B-B  
L=1,90mb



- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - OTULINA ZBROJENIA:
    - OD STÓRNY GRUNTU 5cm
    - OD GÓRY 3cm
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10 GR 10cm.
  - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-III		
							ø8	ø10	ø12
Poz. SC-0.1 – ŚCIANA OPOROWA – 2 szt.									
SC-0.1	1	10	2,260	17	2	34		76,84	
	2	10	4,390	9	2	18		79,02	
	3	12	2,800	2	2	4			11,20
	4	12	1,850	4	2	8			14,80
	5	10	0,940	39	2	78		73,32	
	6	10	1,710	56	2	112		191,52	
	7	10	1,310	34	2	68		89,08	
	8	8	2,800	18	2	36	100,80		
	9	8	1,850	32	2	64	118,40		
	10	8	0,300	45	2	90	27,00		
	11	8	0,340	39	2	78	26,52		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							272,72	509,78	26,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							107,72	314,53	23,09
MASA CAŁKOWITA [kg]								445,35	

BETON: C20/25 W6  
STAL: A-III N  
A-0 /słOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBJEKT:		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
ADRES:		18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. - ŁOMŻA 208201_1 OBRĘB - ŁOMŻA 1.0002	
TYTUŁ RYSUNKU:		ŚCIANA OPOROWA SC-0.1	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk	
		NR UPRAWNIEN: PDL/0072/PWOK/08	
		DATA: 19.01.2023r.	
		RYS. NR: 8	
		SKALA: 1:25	
		PODPIS:	