
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Tury
ADRES INWESTYCJI : Tury, Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : czerwiec 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2023r.


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| droga wewnętrzna w m. Tury | | | | | |
| 1 | | I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,830 | km km | | |
| | | | | 0,830 | |
| | | | | RAZEM | 0,830 |
| 2 | Analiza d.1 własna | Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót 1,00 | szt szt | | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | D-01.00.00 d.1 | Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich gęstość ok. 30% 0,0550 | ha ha | | |
| | | | | 0,055 | |
| | | | | RAZEM | 0,055 |
| 4 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20 cm z zasypianiem dołów dowiezionym materiałem sytkim 65,00 | szt. szt. | | |
| | | | | 65,000 | |
| | | | | RAZEM | 65,000 |
| 5 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm z zasypianiem dołów dowiezionym materiałem sytkim 39,00 | szt. szt. | | |
| | | | | 39,000 | |
| | | | | RAZEM | 39,000 |
| 6 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm z zasypianiem dołów dowiezionym materiałem sytkim 12,00 | szt. szt. | | |
| | | | | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 7 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm z zasypianiem dołów dowiezionym materiałem sytkim 3,00 | szt. szt. | | |
| | | | | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie pni o śr. 21-30 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 21,00 | szt szt | | |
| | | | | 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 21,000 |
| 9 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie pni o śr. 31-40 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 16,00 | szt szt | | |
| | | | | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 10 | D-01.00.00 d.1 | Karczowanie pni o śr. 81-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 1,00 | szt szt | | |
| | | | | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | Analiza d.1 własna D-01.00.00 | Oczyszczenie z gałęzi i cięcie dłużyc na metrowe odcinki z ułożeniem w stosy na miejscu. 24,24 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 24,240 | |
| | | | | RAZEM | 24,240 |
| 12 | D-01.00.00 d.1 | Wywożenie karpiny na odległość do 10km 18,60 | m-p m-p | | |
| | | | | 18,600 | |
| | | | | RAZEM | 18,600 |
| 13 | D-01.00.00 d.1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 10km. 55,44 | m-p m-p | | |
| | | | | 55,440 | |
| | | | | RAZEM | 55,440 |
| 2 | | II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6 | | | |
| 14 | Analogia d.2 KNR 2-01 0201-06 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej z części i całości pasa drogowego (darniny i humusu oraz miejscowe zebranie nadmiaru gruntu) gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 830*3,5*0,15+90*2*1,5*0,5/2 504,00 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 504,000 | |
| | | | | RAZEM | 504,000 |
| 15 | KNR 2-01 d.2 0201-06 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 - 0,6 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy - wykop pod wymianę gruntu do gł. ok 20cm 830*3,5*0,20 581,00 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 581,000 | |
| | | | | RAZEM | 581,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 16 | Analiza d.2 własna | Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) wymiana gruntu oraz podsypka żwirowa pod obustronne pobocza jezdni. 830*3,5*0,2+830*2*0,75*0,35 581+436 1017,00 | m ³ m ³ | 1017,000 | 1017,000 |
| 3 | | III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 | | RAZEM | 1017,000 |
| 17 | KNR 2-31 d.3 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 830*4,3+45 3614,00 | m ² m ² | 3614,000 | 3614,000 |
| | | | | RAZEM | 3614,000 |
| 18 | D-04.05.01 d.3 | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węzła betoniar-skiego) C4/5 - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, cały odcinek 830*2,5*0,15 312m ³ 2075,00 | m ² m ² | 2075,000 | 2075,000 |
| | | | | RAZEM | 2075,000 |
| 19 | KNR 2-31 d.3 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 20 cm grubości po zagęszczeniu 3614,00 | m ² m ² | 3614,000 | 3614,000 |
| | | | | RAZEM | 3614,000 |
| 4 | | IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7 | | | |
| 20 | Z 0316 08 d.4 | Nawierzchnia z betonu asfatuowego KR1-KR2 - warstwa ścieralna AC11 gr. 4cm po zagęszczeniu 830*4+45 3365,00 | m ² m ² | 3365,000 | 3365,000 |
| | | | | RAZEM | 3365,000 |
| 21 | KNR 2-31 d.4 0204-01 | Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 830*2*0,75+12 1257,00 | m ² m ² | 1257,000 | 1257,000 |
| | | | | RAZEM | 1257,000 |
| 5 | | V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8 | | | |
| 22 | KNR 2-31 d.5 0702-02 D- 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm 2,00 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 23 | KNR 2-31 d.5 0703-02 D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-30; A-7 i T (Ko-niec drogi utwardzonej 50m) 3,00 | szt. szt. | 3,000 | 3,000 |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 6 | | VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 | | | |
| 24 | Analiza d.6 własna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00 | ryczałt ryczałt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/04
Drogowe upr budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653