



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Słupca, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: RIM.271.8.2025

Zamawiający:

Gmina Miejska Słupca

ul. Pułaskiego 21

62-400 Słupca

NIP: 6671739385

REGON: 311019355

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dla zadania: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - **Zamawiający informuje**, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca”** – wpłynął wniosek z pytaniami dotyczący treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W oparciu o zapisy PFU pkt. 1.3.5.2. Nieprzerwana praca oczyszczalni, w tym do zapisów:

...Podczas prowadzenia prac Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym zamawiającego przy udziale Inwestora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie...

...Roboty muszą zostać zaplanowane i wykonane w sposób zabezpieczający ciągłość pracy oczyszczalni w każdych warunkach, w tym zapewniając ciągłość procesów również podczas prac konserwacyjno-remontowych...

...Rozbiórka, usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania...

Wykonawca wnosi o udostępnienie założeń technologicznych utrzymania ciągłości procesów oczyszczania ścieków podczas realizacji prac opisanych dla pkt. 1.4.5. Komora osadu czynnego - reaktor LANR – obiekt nr 17 i pkt. 1.4.7. Osadnik wtórny – obiekt nr 7, które Zamawiający przygotował przed ogłoszeniem przetargu i w oparciu o możliwość spełnienia tych założeń technologicznych nałożył powyższe obowiązki na Wykonawcę.

Pytanie nr 2

W oparciu o zapisy PFU pkt. 1.3.5.2. Nieprzerwana praca oczyszczalni, w tym do zapisów:

...Podczas prowadzenia prac Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym zamawiającego przy udziale Inwestora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie...

...Roboty muszą zostać zaplanowane i wykonane w sposób zabezpieczający ciągłość pracy oczyszczalni w każdych warunkach, w tym zapewniając ciągłość procesów również podczas prac konserwacyjno-remontowych...



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

*...Rozbiórka, usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna **do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania...***

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, że powyższe zapisy w powiązaniu z zakresem prac opisanych dla pkt. 1.4.5. Komora osadu czynnego - reaktor LANR – obiekt nr 17 i pkt. 1.4.7. Osadnik wtórny – obiekt nr 7, nakładają na Wykonawcę obowiązek **wykonania tymczasowych zbiorników** dla ob. nr 17 dla powierzchni zabudowy istniejącego zbiornika 1107,85m² i ob. nr 7 dla powierzchni zabudowy istniejącego zbiornika 255,00m², **które po wykonaniu prac zostaną rozebrane/zburzone**. Wykonanie tymczasowych zbiorników dla ob. nr 17 i ob. nr 7 będzie wiązało się z przygotowaniem projektu zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i dokonania zgłoszenia wykonania robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 i 2

W ramach inwestycji w celu utrzymania ciągłości pracy Zamawiający założył w pierwszym etapie wykonanie remontu reaktora biologicznego – ob. nr 17 a następnie wykonanie remontu przepompowni osadu obiekt nr 8 i kolejno osadnika wtórnego - ob. nr 7.

Istniejący reaktor biologiczny – ob. nr 17

Jest zbiornikiem żelbetowym podzielonym na komory istniejącymi ścianami żelbetowymi z oknami przelewowymi.

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać obliczenia sprawdzające czy można opróżnić pojedynczo komory reaktora. W razie konieczności należy uwzględnić montaż rozpór utrzymujących ściany przy opróżnieniu pojedynczej komory.

Zamawiający posiada dokumentację istniejącego zbiornika branży technologicznej i architektoniczno-konstrukcyjnej.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w pierwszej kolejności montaż zastawek na oknach przelewowych przy pomocy specjalistycznych firm które wykonują takie prace na zalanym zbiorniku. Zamontowane zastawki umożliwią odcięcie poszczególnych komór i wykonanie ich remontu budowlanego wraz z wymianą urządzeń.

Należy przewidzieć tymczasowe pompowanie ścieków z komory do komory reaktora z pominięciem remontowanej komory.

Istniejący osadnik wtórny - ob. nr 7.

Remont osadnika przewidziano po wcześniejszym wykonaniu remontu reaktora i wykorzystaniu jednej z komór reaktora na potrzeby osadnika wtórnego i do dekantacji ścieków w celu rozdzielenia osadu powrotnego i nadmiernego od ścieków oczyszczonych. Na tym etapie należy tymczasowo zamknąć odpływ grawitacyjny ścieków z reaktora do osadnika wtórnego.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Osad z komory reaktora, pompowo rurociągiem tymczasowym należy skierować do rurociągu osadu z osadnika wtórnego.

Ścieki oczyszczone z tymczasowej komory dekantacji należy pompowo rurociągiem tymczasowym skierować do rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z pominięciem osadnika wtórnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość pogorszenia się jakości ścieków oczyszczonych w trakcie prowadzenia prac remontowych w obiekcie nr 7 i 17. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – załącznik nr 2.